

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka (II)**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SERNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Serniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-107

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818550450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@serniki.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ugserniki.e-biuletyn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ugserniki.e-biuletyn.pl/index.php?id=81>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b9bf5ab-cc4b-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022849/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Serniki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145744/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wólka Zawieprzyska. Na przedmiotowym odcinku został założony kilometraż roboczy od 0+000,00 do km 0+617,48. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz pobocza i zjazdu umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Parametry charakterystyczne drogi
klasa techniczna drogi – droga dojazdowa „D”, prędkość projektowana – $V_p = 30$ km/h, kategoria ruchu – KR1, przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa dwupasowa, szerokość pasa ruchu – 3,5m, długość przebudowywanego odcinka – 617,48 m, szerokość umocnionych poboczy – $2 \times 0,75$ m, pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne w kierunku lewej krawędzi jezdni 2%, szerokość zasadnicza jezdni 3,5 m (na mijance 5,00 m), pochylenie poboczy 6% od krawędzi jezdni.
2.Konstrukcja jezdni km 0+000 do 0+300, warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W 50/70 KR1 – min. 3 cm, podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $RM=5MPa$ wykonana na miejscu po przednim wykonaniu warstwy profilującej z piasku – 25 cm, podłoże gruntowe G1.
Konstrukcja jezdni km 0+300 do 0+530; warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W 50/70 KR1 – min. 3 cm. podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $RM=5MPa$ wykonana na miejscu po przednim wykonaniu warstwy z mieszanki piasku i kruszywa 0-31,5 mm w proporcji 70 do 30% gr. 25 cm i wykonaniu poszerzeń z mieszanki kruszywa 31,5/63 mm – 25 cm, warstwa odsączająca z piasku – min. 15 cm, Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 100/100 kN/m zawinięta na krawędź warstwy odsączającej, nasyp/Podłoże gruntowe G2.
Konstrukcja jezdni km 0+530 do 0+617 - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W 50/70 KR1 – min. 3 cm, podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $RM=5MPa$ wykonana na miejscu po uprzednim wykonaniu warstwy z mieszanki piasku i kruszywa 0-31,5 mm w proporcji 70 do 30% - 25 cm, podłoże gruntowe G2. Konstrukcja zjazdów z kruszywa: kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie – 15 cm, Kruszywo łamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie – 15 cm, podłoże gruntowe G2. Konstrukcja zjazdów z kostki: kostka brukowa betonowa kolor – 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=5MPa$ z betoniarki – 20 cm, podłoże gruntowe G1. Konstrukcja pobocza; kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 15 cm, podłoże gruntowe G1. Zakres robót, które należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania obejmował będzie następujący asortyment: roboty przygotowawcze, wdrożenie czasowej organizacji ruchu; usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; roboty rozbiórkowe; remont istniejącego przepustu polegającą na wymianie części przelotowej; umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem na zaprawie cementowej; wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni poboczy i zjazdów; wykonanie podbudowy jezdni; oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy i nawierzchni; wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie; wykonanie oznakowania zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu; prace porządkowe i wykończeniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. składają się na niego następujące dokumenty: 1) dokumentacja projektowa, 2)szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), 3)przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka (II)" zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0