

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6341000

1.5.8.) Numer faksu: 44 6341341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umzelow@zelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.zelow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ca31e46-bcb7-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019264/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00129455/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4139625,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I:

Budowa nawierzchni dróg gminnych w ulicach Zofii, Górnej, Poprzecznej.

Wykonawca wykona nawierzchnię w technologii asfaltobetonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego z wykonaniem ciągów pieszych (chodników) i zjazdów do posesji z kostki betonowej.

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowej po wykonaniu sieci wodno kanalizacyjnej. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy i odcinki chodników.

Teren, na którym zaprojektowano sieć kanalizacyjną w mieście Żelów to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym istnieje już następująca infrastruktura:

- wodociągowa z odgałęzieniami i przyłączami wodociągowymi
- elektryczna napowietrzna i podziemna,
- telekomunikacyjna napowietrzna.

Teren użytkowany jest przeważnie jako ogrody przydomowe.

Przedmiotowe ulice w mieście Żelów to drogi gminne.

ul. Zofii

- na odcinku I pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podleśną i ul. Poprzeczną posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną o szerokości ~4,0m.
- na odcinku II pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Poprzeczną i ul. Górną posiada nawierzchnię asfaltową, obramowaną krawężnikami, o szerokości ~5,4÷5,8m
- na odcinku III od skrzyżowania z ul. Górną posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok 5,5m na odcinku 40m, a dalej nawierzchnię gruntową, utwardzoną o szerokości ~5,5÷3,0m.

ul. Górna - od skrzyżowania z ul. Kilińskiego na odcinku ok. 300m (do działki nr ewid. 9-103/2) posiada nawierzchnię asfaltową, obramowaną krawężnikami, o szerokości ~5,4÷6,0m, a dalej nawierzchnię gruntową, utwardzoną o szerokości ~3,5÷4,0m.

ul. Poprzeczna - posiada nawierzchnię asfaltową, fragmentarycznie obramowaną krawężnikami, o szerokości ~4,5÷5,0m.

Odtwarzane nawierzchnie asfaltowe są obecnie w złym stanie technicznym. Posiadają liczne wyboje, wykruszenia i spękania.

Zjazdy w obrębie pasa drogowego przedmiotowych ulic posiadają nawierzchnie wykonane z różnych materiałów- gruntowe utwardzone, tłuczniowe, z kostki betonowej, ażurów, itp.

W ramach odtworzenia wykonane zostaną następujące rodzaje robót:

- wykonanie asfaltowej nawierzchni ulic: Zofii, Poprzecznej, Górnej (w KM 0+000 do 0+482,0)
- wykonanie nawierzchni ulicy Górnej z kostki betonowej (w przyjętym kilometrażu roboczym od 0+108,0 do 0+482,0) jako ciągu pieszo-jezdnego;
- wykonanie wysp uspakajających ruch na ul. Górnej w KM ~0+380m;
- odtworzenie istniejących zjazdów (projektuje się zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej);
- wykonanie odcinków chodnika.

Konstrukcja nawierzchni KR1:

ul. Zofii, ul. Górna, ul. Poprzeczna

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S, wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010) gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P, wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010) gr. 5 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Konstrukcja zjazdów

- kostka betonowa wibroprasowana (KOLOR CZERWONY) gr. 8 cm
 - podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. gr. 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- razem gr. 24 cm

Konstrukcja chodników

- kostka betonowa wibroprasowana (KOLOR SZARY) gr. 8 cm
 - podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. gr. 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
- razem gr. 21 cm

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku ul. Górnej od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Zofii.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 2145529,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II:

Budowa nawierzchni drogi gminnej w ulicy Leśnej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Leśnej w Zelowie na odc. 1,38 km. W zakres robót wchodzi: roboty ziemne i przygotowawcze, ułożenie krawężników, wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem o gr. 5 cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej wraz z obrzeżami, wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z obrzeżami oraz regulacja urządzeń kanalizacyjnych.

Zakres robót w ul. Leśnej obejmuje prace od łuku o kilometrażu ok. 0 + 663,38 do końca zakresu określonego w dokumentacji. Pierwszy odcinek od ulicy Kilińskiego został już zrealizowany przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć prace od robót i miejsca uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca uwzględni żądanie Zamawiającego w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do regulacji zasuw wodociągowych i studni kanalizacyjnych na własny koszt, a w przypadku zniszczenia, wymiany na nowe.

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowej po wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej.

Teren, na którym zaprojektowano sieć kanalizacyjną w mieście Żelów to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym istnieje już następująca infrastruktura:

- wodociągowa z odgałęzieniami i przyłączami wodociagowymi
- elektryczna napowietrzna i podziemna,
- telekomunikacyjna napowietrzna.

Teren użytkowany jest przeważnie jako ogrody przydomowe.

Przedmiotowa ulica w mieście Żelów to droga gminna.

Ul. Leśna - od strony zachodniej do działki 4-62 posiada nawierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną o szerokości 3,0÷4,8m. Od działki 4-62 w kierunku wschodnim (do centrum) posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok 4,5÷5m nieobramowaną krawężnikami.

Zjazdy w obrębie pasa drogowego przedmiotowych ulic posiadają nawierzchnie wykonane z różnych materiałów- gruntowe utwardzone, tłuczniowe, z kostki betonowej, ażurów, itp.

W ramach odtworzenia wykonane zostaną następujące rodzaje robót:

– wykonanie nawierzchni ulicy Leśnej z kostki betonowej (w przyjętym kilometrażu roboczym od 0+484,50 do 1+469,50) jako ciągu pieszo-jezdnego;

– odtworzenie istniejących zjazdów (projektuje się zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej).

Zakres do przetargu przyjęto zgodnie z kosztorysem.

(Konstrukcja 1.2) Konstrukcja nawierzchni jako ciągu pieszo-jezdnego KR1:

ul. Leśna w KM 0+484,50 do KM 1+469,50

- kostka betonowa wibroprasowana (KOLOR SZARY) gr. 8 cm
 - podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. gr. 3 cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
- razem gr. 31 cm

(Konstrukcja 3) Konstrukcja zjazdów

- kostka betonowa wibroprasowana (KOLOR CZERWONY) gr. 8 cm
- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
razem gr. 24 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 729272,56 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III:

Budowa nawierzchni ulicy Wolności w Żelowie z kostki betonowej.

Zakres zamówienia.

Obejmuje wykonanie następujących robót:

- wykonanie podbudowy tłuczniowej,
- okrawężnikowanie jezdni budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej wyk. wyjazdów do posesji
- ulożenie opasek za krawężnikiem z kostki betonowej

Dane techniczno- projektowe:

Ze względu na wąski pas drogowy nie jest możliwym na zaprojektowanie wymaganej normatywnie szerokości jezdni wraz z chodnikami, ulica będzie spełniać funkcje ciągu pieszo-jezdnego.

Ciągiem tym odbywać się na dojeździe pieszych i dojazd do posesji samochodów o ciężarze 3,50 t.

1. Długość ciągu - 291 mb

2. Szerokość jezdni 4,20 + 4,50 in

3. Spadek poprzeczny jezdni: - daszkowy 2%,

4. Chodniki - szerokość opasek - 0.25 +1,25 m

- spadki poprzeczne na opaskach — 2 %

5. Wjazdy do posesji — szerokość: 4,50 m.

6. Kategoria ulicy: - ciąg pieszo-jezdny

7. Prędkość projektowa - 30 km/h

8. Obciążenie ruchem - KR1

9. Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa na podbudowie tłuczniowej, skała dolomitowa.

Niweletę ulicy dostosowano do istniejących pochyłości oraz wysokości istniejących wjazdów do posesji.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

A/ Powierzchnia projektowanych nawierzchni jezdni : 1319 m²

B/ Powierzchnia projektowanych nawierzchni wjazdów do posesji : 57 m²

C/ Powierzchnia projektowanych nawierzchni opasek: 200 m²

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Przy założeniu obciążenia ruchem KR1 oraz podłożu G4

- rodzaj i grubość poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni przedstawia się następująco:

A. Podłoże.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być wykonane i zagęszczone zgodnie z normą BN-72/8932-01, Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"; normą BN-82/8836-02 „Roboty ziemne -wymagania i badania przy odbiorze" oraz normą PN-S-002205/98

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Podłoże przed ułożeniem warstwy podsypkowej z piasku należy zinwentaryzować.

B. Warstwy nawierzchni jezdni:

- do realizacji podbudowa tłuczniowa

- warstwa wyrównawcza podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr. 5 cm kostka betonowa o gr. 8 cm szara.

Nawierzchnia spełnia warunek nośności i mrozoodporności. Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem ulicznym wibroprasowanym o wym. 15 x 30 cm, na ławie z chudego betonu B15 w ilości 0,06 m³/mb. Opaski wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolor szary na podkładzie cem. piaskowym 2,50 MPa - gr. 10 cm. Opaskę ograniczyć obrzeżami trawnikowymi 6/20 cm na ławie z betonu B10.

Wjazdy do posesji wykonać z kostki brukowej gr. 8 cm kolor grafit na podsypce cem. piaskowej gr.3 cm i podkładzie z kruszywa łamanego o frakcji 0163 mm - gr.15 cm oraz podsypce piaskowej gr.10 cm.

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia/decyzji na użytkowanie obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 379387,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV:

Budowa nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej w Łobudzicach.

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia gruntowa zastabilizowana kłincem kamiennym, żwirem oraz żużlem /szlaka/. Trasa pasa dla ruchu kołowego jest nieuregulowana. Wlot drogi gminnej włącza się do ulicy Lubelskiej. W nawierzchni występują liczne nierówności i wyboje. Niweleta dostosowana jest do wysokości istniejących pochyłości. Na całej długości drogi spadki poprzeczne są częściowo wyprofilowane. Spływ wód opadowych jest niekontrolowany. Powoduje to częste odkształcanie się nawierzchni i tworzą się zastoiny wód. Po drodze odbywa się ruch lokalny, o natężeniu średnim.

Uzbrojenie podziemne:

- wodociąg
- kanalizacja sanitarna
- kable energetyczne
- sieć energetyczna napowietrzna

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdy sprzętu rolniczego oraz sporadycznie samochody ciężarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikację, zapewni bezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. Wyeliminuje unoszenie się kurzu, co było dużą uciążliwością dla mieszkańców.

Projektowane zagospodarowanie

A. Dane techniczno – projektowe dla remontu drogi:

1. Długość drogi - 335,12 mb

2. Szerokość nawierzchni jezdni: - 3,00 ÷ 4,00 m

Hm 0 +00 ÷ 1 + 44,43 oraz Hm 2 + 98,78 ÷ 3+ 35,12 - 4,0 m

Hm 1 + 59,40 ÷ 2 + 57,27 - 3,0 m

Pobocza : szer. 0,75 m, dł. 237,25 m

szer. 0,50 m, dł. 97,87 m

3. Klasa drogi D – dojazdowa

4. Prędkość projektowa - 30 km/h

5. Obciążenie ruchem - KR1

6. Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny - 2%

7. Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton na podbudowie z tłuczni dolomit.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa się z istniejącą trasą i mieści się granicach prawnych pasa drogowego.

C. Niweletę drogi dostosowano do istniejących pochyłości oraz do wysokości (rzędnej) zjazdów

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia jezdni - 1214 ,00 m²

Powierzchnia poboczy - 454, 00 m²

Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych – w terenie należy określić i wytyczyć oś jezdni oraz punkty główne trasy wg opracowania geodezyjnego. Od osi wyznaczonej w terenie należy odmierzyć zaprojektowaną szerokość jezdni.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy założeniu obciążenia ruchem jako lekkiego /KR1/- przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

a/ Podłoże istniejące – gliniasto – piaszczyste, G3 nawierzchnia z kruszywa kamiennego o gr. śred. 5 cm

b/ Warstwa mrozoodporna z piasku gr. 20 cm,

c/ Warstwa z tłuczni dolomit. o fr. 0/63 mm - gr. 24 cm,

d/ Warstwa wyrównawcza – wiążąca – asfaltobeton AC11W gr. 3 cm,

e/ Warstwa ścieralna – asfaltobeton AC8S gr. 3 cm,

Pobocza: kruszywo dolomit o fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm.

ODWODNIENIE

Odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, ze sprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych.

ROBOTY ZIEMNE

Polegać będą na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar gruntu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 231081,30 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V:

Budowa nawierzchni emulsyjno-grysowej w miejscowości Podlesie.

Opis:

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia tłuczniowa o śred.gr.5 cm. Podłoże gruntowe: od pkt. E — F, H - J gliniaste, wysadzinowe, grupa gruntów 03. Od pkt. A B - C — WI - E piaszczyste, niewysadzinowe, grupa GI.

Szerokość pas drogowego: 5,00 m 8,0 m.

Szerokość utwardzenia jezdni: 3,50 ÷ 5,0 ni.

Obustronne pobocza o szer. 0,50 cm

Trasa pasa dla ruchu kołowego jest uregulowana. W nawierzchni występują liczne koleiny, nierówności i wyboje. Niweleta drogi dostosowana jest do wysokości istniejących pochyłości. Na całej długości drogi spadki poprzeczne są częściowo wyprofilowane. Spływ wód opadowych jest niekontrolowany na teren działki drogowej. Wody opadowe powodują częste odkształcanie się nawierzchni i tworzą się zastoiny wód. Po drodze odbywa się ruch lokalny o natężeniu średnim.

Uzbrojenie:

- wodociąg

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdy sprzętu rolniczego oraz sporadycznie samochody ciężarowe i autobusy.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikację, zapewni bezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. Wyeliminuje unoszenie się kurzu, co było dużą uciążliwością dla mieszkańców.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy założeniu obciążenia ruchem jako lekkiego /KR 1 / przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Dla podłoża istniejącego, grupa gruntów — G1 .

Warstwy od podłoża:

a/ Dolne wyrównanie istniejącego podłoża tłuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.15 cm,

b/ Górną zaklinowanie duczni kłińcem dolomit.° fr. 0/31,5 mm o gr. 5 cm,

c/ Warstwa zamykająca —potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową:

Dla podłoża istniejącego, grupa gruntów — G3 .

Warstwy od podłoża:

a/ Podsypka piaskowa gr. 15 cm

b/ Warstwa stabilizacji z mieszanki c/p Rm= 2,50 1\4Pa — gr. 15 cm

a/ Dolne wyrównanie istniejącego podłoża tłuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.14 cm,

b/ Górną zaklinowanie tłuczni kłińcem dolomit.° fr. 0/31,5 mm o gr. 4 cm,

c/ Warstwa zamykająca —potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową:

Warstwy zamykające —potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową:

I warstwa/ dolna/- skropienie emulsją kationową w ilości 2,50 oraz ułożenie warstwy kruszywa dolomitowego - grys o frakcji 8/12 mm w ilości 20 kg/m2.

II warstwa /pośrednia/ - skropienie emulsją kationową w ilości

2,0 kg/m2, oraz ułożenie grysów dolomitowych o frakcji 5/8 mm w ilości 19 kg/m2.

III warstwa /jezdna/ - skropienie emulsją kationową w ilości

1,50 kg/m2 oraz ułożenie grysów bazaltowych o frakcji 2/5 mm w ilości 15 kg/m2

Przy przystanku autobusowym: nawierzchnia z betonu asfaltowego, powierzchnia 20 mb x 2,50 m = 50 m2:

- warstwa wiążąca AC16Vr gr. 5 cm,

-warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm

Pobocza:

Obustronne utwardzone kłińcem dolomit.o fr. 0/31,5 mm o gr.10 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 654355,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3698999,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3698999,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3698999,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7690500728

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3698999,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 876448,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1167270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 876448,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7690500728

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 876448,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347684,10 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 424350,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 347684,10 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Michał Kowalski KOST
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712396860
- 7.3.3) Ulica: Grabostów 20
- 7.3.4) Miejscowość: Gorzkowice
- 7.3.5) Kod pocztowy: 97-350
- 7.3.6.) Województwo: łódzkie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 347684,10 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-05-31 do 2022-09-30
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 459000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 459000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 459000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7690500728

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 459000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-05-31 do 2022-07-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 889999,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 889999,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 889999,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7690500728

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 889999,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-05-31 do 2022-07-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy