

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skateparku w Bojanie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szemud

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kartuska 13

1.5.2.) Miejscowość: Szemud

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-217

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szemud.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://szemud.pl/rejestr-rok-2022-zamowien-publicznych-upzp.html?>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku w Bojanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6a5bcfc-cba5-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038400/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.36 Budowa skateparku w Bojanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie ze środków: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145423/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 999994,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1.1 Zieleń:

Planuje się nasadzenie 9 szt. drzew wolnostojących oraz 432 krzewów rozmieszczonych szpalerami wzdłuż ogrodzenia, a także pomiędzy projektowanym skateparkiem a pumtrackiem:

- Klon pospolity – *Acer platanoides* – 5 szt.
- Klon palmowy – *Acer palma* tum Thumb – 3 szt.
- Świerk pospolity – *Picea abies* (L) H.Karst – 1 szt.
- Żywotnik zachodni „Smaragd” – *Thuja occidentalis* – 488 szt.

1.2 Urządzenia małej architektury:

a) Ławki: Projektuje się 12 szt. Ławek stalowych ze stali kwasoodpornej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo z oparciem. Olistwowanie z drewna Świerk lub Olcha.

Długość ławki – ok. 180 cm

Szerokość ławki – ok. 50 cm

Wysokość całkowita – ok. 85 cm

Wysokość siedziska – ok. 45 cm

b) Śmietniki: Projektuje się 7 szt. Śmietników wykonanych ze stali kwasoodpornej, stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub stali malowanej proszkowo. Wymiary śmietnika ok. 38x38x80 cm.

c) Stojak rowerowy: Projektuje się 3 szt. stojaka rowerowego na 12 miejsc rowerowych wykonanego ze stali kwasoodpornej. Wymiary stojaka ok. 375x75x75 cm.

1.3 Urządzenia siłowni plenerowej:

W skład siłowni zewnętrznej wejdą urządzenia: twister obrotowy + wahadło, wyciąg górny + wyciskanie siedząc, orbitrek, wioślarz, koło + kierownice, stepper, prasa nożna, trójkąt, ławka, drabinka, prostownik oraz motyl. Łącznie 12 sz. Urządzeń.

1.4 Skatepark:

Skatepark w technologii prestiż, na placu o nieregularnym kształcie, o powierzchni ok. 548,0 m². W skład którego wchodzi: Bank Ramp, Funbox z Grinboxem 3/3, poręczą oraz Grinboxem 2, Quarter Pipie, Grinbox 14, poręcz „C”, poręcz prosta, Grinbox 2. Łącznie 7 przeszkód.

1.5 Balance Park:

Balance Parku obejmuje 2 instalacje po 12 przeszkód linowych – jest to rodzaj bezpiecznego niskiego parku linowego dostępnego dla różnych grup wiekowych (od 3 r. życia) z przeszkodami o różnym stopniu trudności.

W skład parku NR I wchodzi:

- 6 przeszkód o „łatwym” stopniu trudności
- 6 przeszkód o „średnim” stopniu trudności

W skład parku NR II wchodzi:

- 6 przeszkód o „średnim” stopniu trudności
- 6 przeszkód o „trudnym” stopniu trudności

1.6 Pumtrack betonowy

Betonowy, tor rowerowy - PUMTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą tor po którym można jeździć w obu kierunkach.

- powierzchnia w rzucie - ok. 150,0 m²
- długość toru pumtrack w rzucie - ok. 90,0 m,
- szerokość warstwy jezdnej toru pumtrack - minimum 1,70 m,
- wysokość zakrętów profilowanych toru pumtrack - minimum 1,10 m
- promień zakrętów – minimum 4,00 m,.

1.7 Plac zabaw:

Na plac zabaw składać się będzie urządzenie główne ze zjeżdżalniami, pomostami, daszkami, o wymiarach ok. 728x368 cm w rzucie.

1.8 Rolkowisko – tor dla rolkarzy;

Tor dla rolkarzy projektuje się jako wykonany z kostki betonowej bezfazowej otoczony obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x20 cm. Ciąg rolnika o szerokości ok. 2,5 m, długości ok. 283,00 m. Powierzchnia toru: 690,0 m².

1.9 Budynek usługowy

Budynek gospodarczy w zabudowie wolnostojącej, projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach dwuspadowy o połaciach symetrycznych oraz kącie nachylenia 30°.

- powierzchnia zabudowy: 110,40 m²
- powierzchnia gospodarcza: 29,31 m² + taras
- kubatura budynku: 557,11 m³
- wysokość budynku: 5,83 m n.p.p. (8,18 m wys. od p. terenu do kalenicy)
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla niniejszego zadania; Dokumentację opieczetowaną odpowiednimi pieczęciami potwierdzającymi pozytywną kontrolę przez Starostwo Powiatowe należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny „MMP lub DXF”).

3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekty budowlane, projekty wykonawcze i techniczne, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty w terminie składania ofert: 20.05.2022r. do godz. 10.00