Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w Gminie Mszana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MSZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 81

1.5.2.) Miejscowość: Mszana

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-325

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4759755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w Gminie Mszana

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-709a4beb-c484-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001416/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133429/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PI.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Mszana:
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco o powierzchni do 6 m2 w jednym miejscu
(Płatność nastąpi za 1 m2 wyremontowanej nawierzchni).
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów;
2) oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy;
3) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie;
4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca;
5) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna);
6) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki;
7) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem;
8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;
9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 480 m2

1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco o powierzchni powyżej 6 m2 w jednym miejscu
(Płatność nastąpi za 1 m2 wyremontowanej nawierzchni).
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów;
2) oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy;
3) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie;
4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca;
5) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna);
6) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki;
7) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem;
8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;
9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 150 m2

1.3 Remonty nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej
(Płatność nastąpi za 1 m2 wyremontowanej nawierzchni).
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 5 cm
z usunięciem rumoszu na pryzmy i uzupełnieniem podbudowy;
2) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie;
3) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 5 cm (warstwa ścieralna);
4) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki;
5) skropienie bitumem miejsc połączenia starej z nową nawierzchnią i zasypanie kruszywem;
6) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;

7) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
8) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
9) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 120 m2

1.4 Remont krawężników drogowych (z wymianą krawężnika na nowy)
(Płatność nastąpi za 1 mb wymienionego krawężnika).
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze;
2) wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze;
3) uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem;
4) ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30 cm;
5) wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem;
6) zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi;
7) pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą;
8) załadunek i wywóz starych krawężników na miejsce utylizacji;
9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 6 mb

1.5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
(Płatność nastąpi za 1 szt.)
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia;
2) rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki;
3) odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia;
4) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik);
5) wykonanie deskowania;
6) ułożenie i zagęszczenie betonu;
7) rozebranie deskowania;
8) osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem;
9) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni wokół studzienki;
10) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;
11) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
13) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 1 szt.

1.6 Wykonanie ławy betonowej z oporem
(Płatność nastąpi za 1 mb ławy betonowej).
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) wyznaczenie osi wykopu;
2) ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze;
3) wyrównanie dna i ścian wykopu;
4) uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu;
5) przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie;
6) wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem;
7) ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych;
8) rozebranie deskowania;
9) pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą;
10) załadunek i wywóz pozostałości materiału na miejsce utylizacji;
11) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
13) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 6 mb
1.7 Utwardzenie pobocza
(Płatność nastąpi za 1 m2 utwardzenia).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) ułożenie podkładu wraz z osadzaniem kamieni oporowych
2) Zaklinowanie podkładu tłuczniem.
3) Uwałowanie podkładu.
4) Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
5) Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
6) Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
7) Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie wałowania.
8) Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
9) Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
10) Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.
Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 15 mb
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również przedmiar robót i specyfikacja techniczna, stanowiące zał. nr 7 i 8 do swz. Powyższe ilości są ilościami orientacyjnymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89396,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202581,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89396,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VEJMAL Dorota Małysz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372219484

7.3.3) Ulica: Bielska 727

7.3.4) Miejscowość: Jaworze

7.3.5) Kod pocztowy: 43-384

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89396,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy