Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZAOPATRZENIE SIEDMIU MIEJSCOWOŚCI W WODĘ PITNĄ POPRZEZ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM DRÓG W GMINIE STRACHÓWKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRACHÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cypriana Kamila Norwida 6

1.5.2.) Miejscowość: Strachówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-282

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257562828

1.5.8.) Numer faksu: 257562829

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@strachowka.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strachowka.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://strachowka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZAOPATRZENIE SIEDMIU MIEJSCOWOŚCI W WODĘ PITNĄ POPRZEZ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM DRÓG W GMINIE STRACHÓWKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3abef732-a128-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005617/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaopatrzenie siedmiu miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w gminie Strachówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00083916/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4882606,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: „ZAOPATRZENIE SIEDMIU MIEJSCOWOŚCI W WODĘ PITNĄ POPRZEZ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM DRÓG W GMINIE STRACHÓWKA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonanie sieci wodociągowej w msc. Piaski:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na odcinku o łącznej długości 4 721,1 m, w tym:
- sieć wodociągowa DN160PE RC – 1 855,2 m,
- sieć wodociągowa DN160PE – 2 736,1 m,
- hydrant p.poż. DN80 – 28 szt.,
- odgałęzienia od sieci DN50PE – 3,8 m,
- odgałęzienia od sieci DN40PE – 126,0 m,
oraz wykonanie nowej nawierzchni dróg w miejscu budowanej sieci wodociągowej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm na całej szerokości drogi w ilości 12 640 m2.
2) wykonanie sieci wodociągowej w msc. Zofinin:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na odcinku o łącznej długości 1 556,9 m, w tym:
- sieć wodociągowa DN160PE RC – 1 188,7 m,
- sieć wodociągowa DN160PE – 345,7 m,
- hydrant p.poż. DN80 – 11 szt.,
- odgałęzienia od sieci DN40PE – 22,5 m,
oraz wykonanie nowej nawierzchni dróg w miejscu budowanej sieci wodociągowej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm na całej szerokości drogi w ilości 1 098 m2.
3) wykonanie sieci wodociągowej w msc. Osęka:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na odcinku o łącznej długości 1 004,9 m, w tym:
- sieć wodociągowa DN160PE RC – 969,3 m,
- sieć wodociągowa DN160PE – 17,8 m,
- sieć wodociągowa DN100PE RC – 17,8 m,
- hydrant p.poż. DN80 – 3 szt.

4) wykonanie sieci wodociągowej w msc. Wiktoria:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na odcinku o łącznej długości 3 777,8 m, w tym:
- sieć wodociągowa DN160PE RC – 498,1 m,
- sieć wodociągowa DN160PE – 3 128,4 m,
- hydrant p.poż. DN80 – 24 szt.,
- odgałęzienia od sieci DN63PE – 5,6 m,
- odgałęzienia od sieci DN40PE – 145,7 m,
oraz wykonanie nowej nawierzchni dróg w miejscu budowanej sieci wodociągowej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm na całej szerokości drogi w ilości 14 900 m2.
5) wykonanie sieci wodociągowej w msc. Księżyki i Ruda Czernik:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na odcinku o łącznej długości 2 647,2 m, w tym:
- sieć wodociągowa DN160PE RC – 1 837,7 m,
- sieć wodociągowa DN160PE – 78,5 m,
- sieć wodociągowa DN110PE RC – 155,2 m,
- sieć wodociągowa DN110PE – 484,5 m,
- hydrant p.poż. DN80 – 11 szt.,
- odgałęzienia od sieci DN40PE – 91,3 m,
oraz wykonanie nowej nawierzchni dróg w miejscu budowanej sieci wodociągowej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm na całej szerokości drogi w ilości 1 225 m2.
6) zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w msc. Annopol:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do odbiorców na terenie Annopol w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót wraz z klauzulą o nie wniesieniu uwag w drodze decyzji przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, a także pozyskanie niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień i opinii (w tym pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod rzeką), a także ewentualnych zgód osób prywatnych, jeśli zajdzie konieczność zaprojektowania sieci wodociągowej po działkach prywatnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na odcinku o łącznej długości około 424,5 m, w tym:
- sieć wodociągowa DN110PE – 420,0 m,
- hydrant p.poż. DN80 – 2 szt.,
- odgałęzienia od sieci DN40PE – 4,5 m,
oraz wykonanie nowej nawierzchni dróg w miejscu budowanej sieci wodociągowej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm na całej szerokości drogi w ilości 1 505 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SWZ: dokumentacje projektowe (dotyczy zadania 1, 2, 3, 4, 5), Program Funkcjonalno-Użytkowy (dotyczy zadania 6), przedmiary robót (dotyczy zadania 1, 2, 3, 4, 5), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Gwarancja i rękojmia:
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy –36 miesięcy.
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy –36 miesięcy.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6005605,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6005605,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6005605,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOD-BUD Jarosław Karpiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 141016500

7.3.3) Ulica: ul. Wodna 7

7.3.4) Miejscowość: Trojany

7.3.5) Kod pocztowy: 05-252

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6005605,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące