Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont strzelnicy garnizonowej na terenie OC Zielona”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojsko

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont strzelnicy garnizonowej na terenie OC Zielona”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c2c5dfa-bbe5-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018652/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont strzelnicy garnizonowej na terenie OC Zielona

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123457/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 32/W1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 378852,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest remont strzelnicy garnizonowej typu A wybudowanej w roku 1969, położonej w kompleksie 5522 obręb ew. Karakule w jednostce ew. Supraśl. Strzelnica jest eksploatowana na podstawie „Ramowej instrukcji o eksploatacji i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych" Sygn.: Kwat. Bud. 111/90. Prace remontowe obiektów strzelnicy (stanowiska strzeleckie, kulochwyt główny) powinny odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.
Zakres przewidzianych robót remontowo – naprawczych obejmuje:
1. Remont stanowisk strzeleckich:
a. wymianę elementów drewnianych podestów strzeleckich wraz z zabezpieczeniem przed środowiskiem zewnętrznym (impregnacja).
b. zabezpieczenie podestów strzeleckich antypoślizgowym olejem do tarasów,
c. wymianę kątownika podtrzymujące podesty dolne,
d. konserwację podpórek strzeleckich wraz z okuciami: odmalowanie, wymianę deskowania, naprawę spawu.
e. wymianę nawierzchni chodnikowych betonowanych wokół stanowisk strzeleckich wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
f. malowanie pasów oraz numerów pozycji strzeleckich na nawierzchniach chodnikowych
g. inwentaryzacja geodezyjna dla zachowania obecnych płaszczyzn strzelań oraz wysokości punków strzelania, a także rzędnych nasypów kulochwytów.
2. Remont nasypu kulochwytu głównego:
a. Wymiana gruntu nasypowego kulochwytu głównego na głębokość 30 cm celem usunięcia materiałów twardych (pocisków, złom stalowy, skupiska pocisków, kamienie itp.)
b. uzupełnienie skarp nasypu kulochwytu wraz darniowaniem trawą z rolki (powierzchnia czołowa kulochwytu z piasku o granulacji 2-5 mm)
c. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac
d. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych w miejscach wykonanych przejazdów wraz z zadarniowaniem.
e. wymianę elementów drewnianych wraz z zabezpieczeniem przed środowiskiem zewnętrznym (impregnacja),
f. wymianę i zabezpieczanie antykorozyjne elementów stalowych w konstrukcji kulochwytu,
g. uzupełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną drewnianą i konstrukcją żelbetową przesłon kruszywem o granulacji od 2 do 5 mm,
h. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac przy przesłonach,
i. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych i kulochwytów wraz
z darniowaniem.
Stanowiska strzeleckie
Uniwersalne stanowiska strzeleckie, dostosowane do strzelania w pozycji leżącej lub klęczącej, usytułowane są wzdłuż linii otwarcia ognia (LOO). Remont obejmuje wymianę drewnianych podestów strzeleckich wraz z okuciami (9 do strzelania w pozycji leżącej oraz 2 w pozycji klęczącej). Rozstaw osiowy stanowisk wynosi 6,0 m. Obudowę stanowi żelbetowa ściana oporowa, której lico zewnętrzne pokrywa się z pionową płaszczyzną przechodzącą przez linię otwarcia ognia. W miejscach stanowisk strzeleckich ściana zostaje załamana, tworząc wnęki o wymiarach 1,2 m x 2,0 m. Na wysokości 0,9 m i 1,35 m od terenu, wnęki są przykryte ruchomymi podestami drewnianymi. W zakresie zadania dodatkowo przewidziano wymianę nawierzchni komunikujących wiaty z amunicją oraz stanowiska strzeleckie, a także odmalowanie pasów.
Kulochwyt główny.
Kulochwyt główny został realizowany jako ziemno – żelbetowy. Wysokość kulochwytu mierzona od płaszczyzny konstrukcyjnej wynosi 8.13 m, a mierzona od podnóża częśći ziemnej do wierzchu części żelbetowej wynosi 9.03 m(część ziemna 5.08 + część nadziemna, żelbetowa 3,95 m długości 60 m). Krawędź podstawy części ziemnej kulochwytu jest usytuowana w odległości 305 m od linii otwarcia ognia (LOO). Nachylenie skarpy części ziemnej kulochwytu wynosi 1:1 do wysokości 3 m, powyżej tej wysokości 1 : 1,5. Na wysokości 2m znajduje się odsadzka pozioma o szerokości 2 m. Część żelbetowa kulochwytu głównego stanowi płyta żelbetowa rozpięta między pionowymi słupami, zabezpieczoną od strony stanowisk strzeleckich obudowa drewnianą grubości 5 cm z wypełnieniem żwirem drobnoziarnistym o uziarnieniu 2 do 5 mm. Powierzchnię czołową kulochwytu głównego wykonuje się z materiałów sypkich o granulacji 2-5 mm, nie zawierających w warstwie zewnętrznej o grubości 0,2 m materiałów twardych (kamieni, gruz, złom stalowych, skupiska pocisków itp.). Płaszczyznę czołowa kulochwytu głównego zabezpiecza się przez darniowanie pełne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 694950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 981540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 694950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMAR BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423426909

7.3.3) Ulica: gen. Józefa Bema 11 80

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-370

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ziemnych RBC ROMAN BUSZKO, NIP 6030037063

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 694950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-06-20 do 2022-07-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy