Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa skateparku w Pyskowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-zp.pyskowice.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa skateparku w Pyskowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d5de0c7-c700-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002618/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Rozbudowa skateparku w Pyskowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140123/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.012.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 379310,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skateparku w Pyskowicach” Obszar pod przedmiotową inwestycję znajduje się na terenach zielonych ograniczonych ul. Szpitalną, Dworcową oraz Wojska Polskiego na działkach nr 494/12, 483/12, 481/12, 480/12 OBR. 0001 w Pyskowicach.
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie swym zakresem obejmuje rozbudowę istniejącego skateparku asfaltowego w postaci utwardzenia nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód wyprofilowanych z płyty żelbetowej zaprojektowano także poręcze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana płyta żelbetowa posiada spadki ułatwiające płynną jazdę na deskorolkach i rolkach oraz umożliwiające odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony w granicach działek należących do gminy. Wokół obiektu należy wykonać chodnik w formie pętli o nawierzchni asfaltowej umożliwiający jazdę na rolkach. Ponadto przewiduje się obsianie trawą i uzupełnienie istniejących trawników na obszarze 582m2 w zakresie niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym. Obszar ten będzie jednocześnie pełnić funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu.
Zamówienie przewiduje także wyposażenie terenu w ławki, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem.

Zamówienie obejmuje:
• Wykonanie płyty żelbetowej skateparku z wyprofilowanymi w niej przeszkodami w północnej części istniejącego skateparku
• Budowę chodnika asfaltowego wokół obiektu umożliwiającego jazdę na rolkach
• Nowy układ istniejących przeszkód skateparku
• Montaż ławek, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem
• Prace porządkowe
Z uzbrojenia podziemnego w obrębie opracowania występują:
- kable energetyczne NN
- sieci wodociągowe

Planowana inwestycja nie przewiduje kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną

Szczegółowe rozwiązania techniczne
A. Podbudowa pod płytę żelbetową – wg proj. konstrukcyjnego
Pod płytę skateparku i elementy lane na miejscu należy zastosować podbudowę:
• podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm – grubość 20 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63 mm – grubość 20 cm
• warstwa piasku stabilizowanego cementem – grubość 30 cm Rm=5 MPa
Łącznie: - 70 cm
Warstwy kruszywa łamanego zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,98. Natomiast grunt pod projektowanymi warstwami zgodnie należy skonsolidować, projektuje się jego zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,97 oraz osiągnięcia modułu odkształcenia E2 = min. 60 MPa.

B. Płyta główna – wg proj. konstrukcyjnego
Płyta żelbetowa gr. 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150, zbrojona siatką z prętów ø 8 mm o oczkach 15 x 15 cm, zacierana na gładko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu. Krawędź płyty należy ukształtować stosując deskowanie dostosowane do kształtu i poziomu płyty.
W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.
Płyta musi posiadać spadek 1-1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne.
Nawierzchnia musi być odporna na punktowe uderzenia oraz równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44–59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej). Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie

dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

C. Przeszkody żelbetowe – wg proj. konstrukcji
Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką ø 8 mm o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić ich krawędzie.
Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej.
Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów.
Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego użytkowników.

D. Stal – wg proj. konstrukcyjnego
• Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
• Rura do ślizgania musi być wykonana z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom.
• Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno).
• Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy poręcze do ślizgania się muszą być wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone.
• Profile ochronne na przeszkodach muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm)
• Profile na elementach takich jak murek czy ławka betonowa muszą być osadzone na równo z górną powierzchnią elementu.
• Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej płyty. Niedopuszczalnym jest, aby poręcze i ławki były przykręcane do płyty,

E. Barierki ochronne
Wszystkie podesty, z których możliwy jest upadek z wysokości ponad 1 m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i boków (nie dotyczy to wysokich pochylni do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).
• Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.
• Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m, poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami lub równoważne.
• Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych.
• Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków montażowych.

TOLERANCJE
• Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą.
• Rury mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu.
• Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.
• Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się nie więcej niż o 6% w zależności od kątów.

Szczegółowy zakres robót określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 6 oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 5.

Przedmiar robót ma charakter informacyjno – pomocniczy, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Uwagi:
1) Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia ich wraz z obliczeniami, certyfikatami, deklaracjami użytkowymi itp. i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
2) Przy realizacji zadania wszystkie sprawy dotyczące możliwości dojazdu sprzętem i materiałami na budowę Wykonawca winien uzgodnić z właścicielami terenu, z którego będzie korzystał.
3) W związku z koniecznością przeprowadzenia na terenie budowy objętym niniejszym postępowaniem drugiej część inwestycji pn. „Rozbudowa Skateparku w Pyskowicach – przebudowa oświetlenia terenu”, w tym samym czasie na placu budowy będzie współdziałać dwóch Wykonawców. Kolizja prac będzie występować w dwóch miejscach ułożenia rur osłonowych w poprzek projektowanej nawierzchni asfaltowej (nr rys. E-1 projekt zagospodarowania terenu). Prace w zakresie wykonania trasy dla rolkarzy z nawierzchni będą wykonane po ułożeniu rur osłonowych.
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. W tym momencie Wykonawca staje się

Generalnym wykonawcą inwestycji odpowiedzialnym za teren budowy z wyłączeniem szkód i prac wykonanych przez Wykonawcę robót oświetleniowych. Przystępując do postępowania wykonawca musi być świadomy utrudnień wynikających ze współdzielenia placu budowy.
4) Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5) Obowiązkiem wykonawcy jest w ramach niniejszego zamówienia zapewnienie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem do właściwego organu prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w terminie do 2 miesięcy od zakończenia zadania. W tym celu na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie uprawnionego geodety o naniesienie na zasoby oraz szkic powykonawczy.
6) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 446121,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 446121,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 446121,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310114652

7.3.3) Ulica: Chorzowska 44

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 446121,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy