Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej odcinek od Alei Solidarności stary wjazd w kierunku miasta do posesji nr 155

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej odcinek od Alei Solidarności stary wjazd w kierunku miasta do posesji nr 155

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb624661-cd17-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036292/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Budowa oświetlenia ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej (odcinek od Alei Solidarności stary wjazd w kierunku miasta do posesji NR 155)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - II etap”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148648/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2022.JW2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205765,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II, budowa energooszczędnego oświetlenia ulicy Sidorskiej
w Białej Podlaskiej odcinek od Alei Solidarności stary wjazd w kierunku miasta do posesji
nr 155.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się
na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna;
2) przedmiar robót (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej).
3. Inwestycja obejmuje:
1) Wykop pod kabel oświetleniowy zgodne planem zagospodarowania terenu kpl.
2) Przeciski mechaniczne pod ist. utwardzeniami kpl.
3) Układanie kabla YKY 5x16 lub YAKY 4x35mm2 o dł. ok 603 m
4) Układanie rury DVK fi 75 o dł. ok 314 m
5) Układanie rury DVK fi 110 o dł. ok 89 m
6) Układanie rury SRS fi 75 o dł. ok 178 m
7) Układanie bednarki Fe 25x4mm2 po trasie kabla wraz z uziemieniem słupów dł. ok 520 m
8) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych lub ocynkowanych z wysięgnikiem WŁ 1/1,5/3,2/5 wysokość montażu oprawy na 9m 14 kpl.
9) Montaż oprawa drogowych Typ: 57W-61W - 14szt.o parametrach:
a) Materiał korpusu odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogólnodostępnej palety,
b) Rodzaj źródła światła – LED,
c) Skuteczność świetlna oprawy – min. 130lm/W,
d) Zasilacz programowalny za pomocą bezprzewodowego interfaceu – możliwość zaprogramowania funkcji min 4 stopniowej redukcji mocy, , możliwość współpracy
z systemami zarządzania oświetleniem za pomocą sieci GSM lub DALI,
e) Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny,
10) Posadowienie fundamentów pod słupy 14 szt.
11) Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych w słupach 14kpl.
12) Montaż złączy fazowych izolowanych w słupach 14kpl.
13) Montaż złączy zerowych izolowanych w słupach 14kpl.
14) Wciąganie przewód w słupach YDY 3x2,5mm2 14 kpl.
15) Wykonanie uziemień ochronnych kpl.
16) Odtworzenie chodnika z kostki betonowej kpl.
17) Wyposażenie ist. szafy oświetleniowa 1kpl. Szafę oświetleniową SzO -134 przy ul. Sidorskiej wyposażyć w sterownik z analizatorem energii, umożliwiający zdalne zarządzanie oświetleniem drogowym, modem internetowy z kartą SIM.

Wykonawca zapewni dla Zamawiającego przez okres gwarancji od daty odbioru końcowego bezpłatny dostęp do platformy zapewniający zdalne zarządzanie wybudowanym oświetleniem w postaci: pozyskania danych z poboru zużycia energii elektrycznej, powiadomieniach o awariach oświetlenia (sms adres e-mail) oraz zarządzanie ustawionym harmonogramem oświetlenia. System musi zapewnić bezawaryjne sterowanie, podgląd zużytej energii elektrycznej oraz utrzymanie transmisji danych, wszystkie koszty związane z tym systemem przez okres gwarancji ponosi Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.