Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ

1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.grudziadz.lo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d1d4d51-a6b1-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016068/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092639/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Grudziądz”.
Przedmiotem inwestycji jest:
1) budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – etap II. W ramach etapu II należy wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz ciśnieniową wraz ze strefową przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepione.

Kanalizacja sanitarna:
- studnie żelbetowe Dn 1200mm – 57 szt.
- studnie żelbetowe Dn 1000mm – 1 szt.
- studnie żelbetowe rozprężne Dn 1200mm – 2 szt.
- studnie PP Dn 425mm -34 szt.
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 200mm – 2318,5 m
- rura przeciskowa KAMIONKOWA Dn 200 – 59,0 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 160mm – 460,0m
- rurociąg PE Dn 110 SDR 17, PN10 -252,5 m
- rurociąg PE Dn40 SDR 17, PN10 -42,0 m
- r.o. STAL Dn355, 6x10,0mm – 230,5m
- r.o. STAL Dn323, 9x8,0mm – 157,5m
- przepompownia ścieków strefowa – 1 szt.

2) budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – etap III. W ramach etapu III należy wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz ciśnieniową wraz ze strefową przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepione.

Kanalizacja sanitarna:
- studnie żelbetowe Dn 1200 mm – 12 szt.
- studnie PP Dn 425 mm – 5 szt.
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 200 mm – 424,5 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 160 mm – 122,0 m
- rurociąg PE Dn90 SDR 17, PN10 – 1024,0 m
- rurociąg PE Dn50 SDR 17, PN10 – 205,5 m
- rurociąg PE Dn40 SDR 17, PN10 – 17,5 m
- r.o. PE Dn160 SDR 17, PN10 – 30,0 m
- r.o. PE Dn90 SDR 17, PN10 – 27,5 m
- r.o. STAL Dn323,9x8,0 mm – 101,0 m
- przepompownia ścieków strefowa – 1 szt.

3) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Turznice. Należy wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz ciśnieniową wraz ze strefowymi przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepione.

Kanalizacja sanitarna:
- r. o. PE Ø355mm SDR 17, PN10 – 10,0m
- r. o. stalowa 355,6 x 10,0mm – 49,5m
- r. o. stalowa 323,9x8,0mm – 12,5m
- r. o. PE Ø160mm SDR 17, PN10 – 358,5m
- r. o. PE Ø90mm SDR 17, PN10 – 45,5m
- moduły przewiertowe PP Ø 225x13,8mm – 103,0m
- rurociąg PE100-RC Ø 90mm SDR 17 typ 2, PN10 – 127,5m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Ø 200mm – 2953,0m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Ø 160mm – 266,0m

- rurociąg PE Ø 110 SDR 17, PN10 – 1185,0m
- rurociąg PE Ø 90mm SDR 17, PN10 – 2272,0m
- rurociąg PE Ø 50mm SDR 17,PN10 – 657,5m
- rurociąg PE Ø 40mm SDR 17,PN10 – 158,0m
- studnie żelbetowe rozprężne Ø 1200mm – 4 szt.
- studnie żelbetowe rozprężne Ø 1000mm – 1 szt.
- studnie żelbetowe Ø 1200mm – 66 szt.
- studnie żelbetowe Ø 1000mm – 2 szt.
- studnie PP Ø 425mm – 24 szt.
- studnie czyszcząco-odpowietrzające Ø 1200mm – 1 szt.
- studnie czyszczące Ø 1200mm – 5 szt.
- studnie odpowietrzające Ø 1200mm – 2 szt.
- przepompownia ścieków strefowa z zasilaniem energetycznym – 5 szt.

2. Inne istotne informacje:
1) Wycinka drzew nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia;
2) Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia;
3) w ramach przedmiotu zamówienia należy wycenić i wykonać odtworzenie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność prywatną, zgodnie z załączonym SST dla branży drogowej: drogi gruntowe zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i SST dla branży drogowej; nawierzchnię dróg gminnych w miejscowości Piaski nr: 040450C, 040451C i 040452C należy odtworzyć w konstrukcji bitumicznej w zakresie wskazanym na planie zagospodarowania, przekrojach i SST dla branży drogowej.
4) należy zwrócić szczególną uwagę na zmianę średnicy rur w załączonych zmianach do opisu technicznego;
5) wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy;

3. Miejsce realizacji: Piaski, Linarczyk, Kobylanka, Turznice, gm. Grudziądz (86-302).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15678882,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22379419,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15678882,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEL-KAN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761008485

7.3.3) Ulica: Ossowskiego 26

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15678882,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy