Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogatynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Daszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Bogatynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-920

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bogatynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bogatynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.bogatynia.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52a2a25e-9931-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00070899/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.7.2022.MA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.” Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach w 2013 r. wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”.
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na odcinku od ul. Poniatowskiego do końca ul. Różanej o łącznej długości (wraz z łącznikiem) 632,18+97,65= 729,83 m. Ulica podlegająca odbudowie jest ulicą klasy D o zmiennym przekroju poprzecznym i zmiennej szerokości jezdni oraz chodników. Zadanie obejmuje również przebudowę i odbudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami oraz odwodnienia w ul. Różanej zniszczonych intensywnymi opadami deszczu i powodzią.
Szacunkowe zestawienie robót:
• Nawierzchnia jezdni (KR2) asfaltowa – nowa - 3 865 m2
• Nawierzchnia parkingu – do przełożenia - 68 m2
• Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej – nowa - 200 m2
• Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej – do przełożenia - 345 m2
• Nawierzchnia chodników z kostki betonowej – nowa – 415 m2
• Nawierzchnia chodników z kostki betonowej –do przełożenia – 1 060 m2
• Zieleń – 90 m2
• odbudowa sieci wodociągowej z rur DN125 PE-HD PE100 SDR17 o długości 700,0 mb w ul. Różanej oraz z rur DN90 PE-HD PE100 SDR17 24,5 mb w ul. Wąskiej wraz z przyłączami i hydrantami
• kanalizacja sanitarna w poniższym zakresie:
- kanał z rur PVC-U, SN8, DN400 – 621,0 mb
- kanał z rur PVC-U, SN8, DN250 – 56,0 mb
- przyłącza do wpustów z rur PVC-U, SN8, DN160 – 129,0m
- przyłącza do posesji z rur PVC-U, SN8, DN160 – 559,5m
- przyłącza do posesji z rur PVC-U, SN8, DN200 – 400,5m
- 36 wpustów deszczowych (wpusty uliczne przed wpięciem do sieci należy zasyfonować zgodnie z rysunkiem IS-11).
Studnie wpustów ulicznych wykonać jako betonowe o średnicy 500mm osadnikowe z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną
z zatrzaskiem klasy D400. Stosować wpusty z możliwością regulacji pokrywy
oraz samoczynną blokadą kraty i pokrywy;
- 87 studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego DN425;
- 6 studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego DN600;
- 19 studni kanalizacyjnych betonowych DN1200.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Ceny ofert złożonych w postępowaniu znacząco przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i nie było możliwości zwiększenia tej kwoty
do wysokości umożliwiającej wybór najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5500000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5925456,92 PLN