Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Solec nad Wisłą

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 783-627-100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@solec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4aaa9916-b445-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013003/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112130/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKOŚiI.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1339639,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy boiska do piłki zlokalizowanego przy ul. Łoteckiego w Solcu nad Wisłą na działce nr 3095. Na nieruchomości znajduje się boisko do piłki nożnej, kort tenisowy oraz budynek zaplecza sportowego.
Zakres prac obejmie przebudowę obiektu boiska do piłki nożnej, w szczególności:
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia,
- przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej,
- budowę piłkochwytów, - wymianę bramek po obu stronach,
- budowę dwóch wiat dla zawodników wraz z częścią utwardzoną przy tych wiatach,
- budowę ogrodzenia panelowego z bramą i furtkami.
Przewidziano przebudowę istniejącej nawierzchni boiska z trawy naturalnej o wymiarach 90,0 x 50,0 m na boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej z trawą naturalną o wymiarach 95,0 x 56,0 m. Z terenu robót należy usunąć ziemię pod założone warstwy konstrukcyjne. Odspojony grunt przeznaczony na odkład i gruz należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Po usunięciu zbędnego gruntu i gruzu należy wykonać wszystkie prace związane z uzbrojeniem podziemnym.
1) Nawierzchnia trawiasta:
Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa o wysokości około 30 mm. Zaprojektowano ułożenie siatki przeciw kretom z PCV, o oczkach maksymalnie 15 x 15 mm, wykonaną z materiału odpornego na warunki podziemne, odporną na przemarzanie i wodę. Po rozbiórce fundamentów istniejących bramek i zasypaniu dołów należy zebrać ok 12 cm warstwy darni wraz z wywiezieniem poza teren placu boiska. Następnie należy wykonać wyrównanie terenu boiska, rozłożyć siatkę przeciw kretom, dowieźć ziemię urodzajną i rozłożyć ją na całości boiska odchwaścić i uwałować. Przewidziano ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion.
Trawę zaleca się założyć po wykonaniu elementów zagospodarowania terenu – boiska, wiat dla piłkarzy oraz remontu ogrodzenia. Nasiona traw należy wysiać na zniwelowaną i zagęszczoną ziemię. Zaleca się nawadnianie, pielęgnację, nawożenie i odchwaszczanie trawy. Trawę należy kosić, nawozić piaskować.
2) Oznakowanie:
Boisko powinno być oznaczone liniami o szerokości nie przekraczającej 12 cm, z kredy sypkiej białej. Na rogach płytę wyposażyć w chorągiewki.
3) Bramki:
Należy zamontować 2 szt. bramek do piłki nożnej profesjonalne z odciągami o głębokości 2 m. Wykonane z aluminiowego owalnego profilu 120/100mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Słupki bramki mocowane w tulejach osadzonych na stałe w podłożu.
4) Piłokochwyty:
Dwa komplety piłkochwytów usytuować za bramkami piłkarskimi w odległości 4 m od bramek. Każdy piłkochwyt ma 6,0 m wysokości nad płytę i 63,0 m długości. Siatka rozwieszona na aluminiowych słupach nośnych w rozstawie osiowym co 3,0 m, mocowane w zafundamentowanych tulejach. Siatka polipropylenowa o wielkości oczek 10 x 10 cm grubość splotu 5 mm.
5) Wiaty dla zawodników:
Przy boisku do gry w piłkę nożną należy zamontować dwie systemowe wiaty/ kabiny zadaszone dla zawodników mieszczące 12 miejsc siedzących każda. Kabiny montować na fundamentach prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
Nawierzchnia z kostki betonowej:
Przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej w obrębie wiat dla zawodników. Nawierzchnia ograniczona obrzeżami na ławie betonowej.
6) Ogrodzenie:
Remont ogrodzenia polegał będzie na usunięciu istniejącej siatki i słupków betonowych ogrodzenia na łącznej długości 350,0 mb, oraz wykonaniu nowego ogrodzenia panelowego o łącznej długości 495,0 mb wraz z bramą dwuskrzydłową szerokości 4,0 m, furtką jednoskrzydłową szerokości 1,20 m przy bramie oraz furtki dwuskrzydłowej o szerokości 2,40 m. Łączna wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m.
W części pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu należy wykonać nasyp od strony wschodniej płyty boiska w lewym dolnym rogu. Nasyp należy wykonać z gruntów uzyskanych z korytowania istniejącej nawierzchni płyty.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarem robót koniecznych do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, obsługa geodezyjna, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (dziennik budowy, atesty i deklaracje na materiały, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły badań elektrycznych i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy) oraz wszelkich innych prac nie objętych SWZ a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Projekt budowlany,
2) przedmiar robót,
3) SST,
4) wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 584200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 906597,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 584200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAD-BUD Wiesław Radziejowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961098498

7.3.3) Ulica: Kozienicka 88

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 584200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy