Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont chodnika na ulicy Bema w Siedlcach, na odcinku od Placu Wolności do ul. Rawicza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont chodnika na ulicy Bema w Siedlcach, na odcinku od Placu Wolności do ul. Rawicza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-999abfd3-d4fe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160832/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 249251,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Pomiary przy robotach drogowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanej nawierzchni;
2) Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm, posadowionych na ławie betonowej, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
3) Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
4) Rozbiórka nawierzchni z trylinki grub. 15cm, spoinowanej piaskiem, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
5) Rozbiórka cokołu ogrodzenia z betonu, o wym. 0,2x0,5x15m, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
6) Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15cm, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
7) Rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 6x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
8) Rozbiórka jezdni i zatoki z betonu asfaltowego grub. 8cm, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
9) Rozbiórka podbudowy z bruku kamiennego, z przewozem materiału z rozbiórki samochodem na składowisko odpadów;
10) Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na odkład samochodem samowyładowczym - średnia głębokość wykopu 20cm - wykopy pod zjazdy;
11) Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na odkład samochodem samowyładowczym - średnia głębokość wykopu 10cm - wykopy pod chodniki;
12) Profilowanie ręczne, z zagęszczaniem mechanicznym, podłoża pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat. III-IV;
13) Profilowanie ręczne, z zagęszczaniem mechanicznym, podłoża pod nawierzchnię zjazdów w gruncie kat. III-IV
14) Wykonanie podbudowy pod zjazdy z chudego betonu cementowego Rm=5MPa, o gr. 20cm, po zagęszczeniu mechanicznym;
15) Wykonanie podbudowy pod chodniki z chudego betonu cementowego Rm=5MPa, o gr. 12cm, po zagęszczeniu mechanicznym;
16) Regulacja pionowa włazów studni telekomunikacyjnych;
17) Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30cm, na ławie z oporem, z betonu C12/15, o wymiarach 30x10+15x15cm;
18) Ustawienie krawężników betonowych zjazdowych i skośnych, szarych 15x22cm, na ławie z oporem, z betonu C12/15, o wymiarach 30x10+15x15cm;
19) Ustawienie obrzeży betonowych szarych 25x8cm (z felcem), na ławie z betonu C12/15, z oporem, wymiarach 20x10+10x10cm;
20) Ustawienie oporników betonowych szarych 12x25cm "wtopionych", na ławie z betonu C12/15, z oporem, o wymiarach 20x10+10x10cm;
21) Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, o gr. 3cm, ze spoinowaniem piaskiem;
22) Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, szarej, o gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, ze spoinowaniem piaskiem;
23) Wykonanie renowacji zieleńca wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej i obsianiem nasionami traw.

II. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), będącej załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze (załącznik nr 5 do SWZ).
III. Wykonawca zobowiązuje się realizować wszystkie roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, warunkami Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządcę Drogi Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego Projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowego

ponownego zatwierdzenia projektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237518,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 279383,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237518,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA DROGOWO-INŻYNIERYJNA DORFA A.FRANKOWSKI, G.DOROSZENKO, J.SOWIŃSKI Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212307374

7.3.3) Ulica: Łąkowa 1

7.3.4) Miejscowość: Wola Suchożebrska

7.3.5) Kod pocztowy: 08-125

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237518,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy