Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 75kW w budynku przy ul. Żurawskiej 1 w Łęknicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁĘKNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żurawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Łęknica

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-208

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683624718

1.5.8.) Numer faksu: 683624701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.perczynski@umleknica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umleknica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 75kW w budynku przy ul. Żurawskiej 1 w Łęknicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26b0ee8a-e19c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008517/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189124/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGN.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w piwnicy budynku przy ul. Żurawskiej 1 w Łęknicy na kotłownię gazową. Pomieszczenie istniejącej kotłowni znajduje się w piwnicy istniejącego budynku Urzędu Miejskiego. Wysokość kotłowni w miejscu lokalizacji kotła gazowego wynosi 2,2 m, powierzchnia pomieszczenia kotłowni – 17,7m2, kubatura 29 m3.
2. Termin wskazany w pkt. 7 obejmuje czas niezbędny dla uruchomienia dostawy gazu do instalacji oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń. Zamawiający wystąpi z wszelkimi zgłoszeniami i wnioskami do sprzedawcy i operatora systemu przesyłowego gazu w celu uruchomienia sprzedaży gazu bez zbędnej zwłoki.
3. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszelkich niezbędnych zgłoszeń do UDT w celu zgodnego z prawem oddania instalacji wewnętrznej do użytkowania.
4. Podstawowe informacje techniczne określające zakres robot:
- wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 50/30 °C – 74 kW, 80/60 °C – 80 kW, z automatyką pogodową; zakres modulacji mocy 1:5, automatyczne dopasowanie pracy palnika do zastosowanego rodzaju użytego gazu ziemnego, wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej, palnik cylindryczny ze stali szlachetnej, zintegrowany system kontroli jakości spalania, oraz urządzeń towarzyszących; rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz skroplony LNG; spalanie niskoemisyjne - adaptacyjna regulacja spalania (klasa NOx 6);
- kocioł należy wyposażyć w moduł umożliwiający sterowanie pracą kotła przez internet (Zamawiający doprowadzi do kotłowni sieć LAN lub Wi-Fi własnym staraniem);
- wykonanie instalacji gazowej dla kotłowni;
- dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów technicznych;
- dostosowanie pomieszczenia do aktualnych wymogów technicznych;
- wykonanie instalacji gazowej od zamontowanej skrzynki gazowej na zewnątrz budynku oraz wykonanie skrzynki gazowej dla zaworu szybkozamykającego MAG-3 jako aktywnego systemu bezpieczeństwa dla kotłowni gazowych oraz zaworu odcinającego;
- odprowadzenie spalin z kotła do istniejącego przewodu kominowego (nowy wsad kominowy);
- doprowadzenie do kotła przewodu powietrznego z wykorzystaniem istniejącego przewodu kominowego;
- montaż podgrzewacza pojemnościowego c.w.u, zabezpieczenie naczyniem przeponowym;
- montaż rurociągów i armatury w strefie technologicznej kotłowni;
- montaż nowych izolacji termicznych;
- wymiana pomp obiegowych;
- wymiana drzwi wewnętrznych na drwi typu NRO EI60;
- należy zamontować urządzenie do neutralizacji kondensatu;
- należy zamontować stację uzdatniania wody;
- wysokość kotłowni ok.2,20 m w miejscu lokalizacji kotła, powierzchnia całej kotłowni ok. 36 m2;
- istniejący kocioł przeznaczony do wymiany należy odłączyć od instalacji zdemontować, i wynieść z budynku;
- należy skuć istniejący fundament kotła I wykonać nowy dla kotła gazowego;
- kotłownia obsługuje 3 obiegi grzewcze, tj.: instalacja c.o. 1 – grzejniki (obieg z mieszaczem), instalacja c.o 2 –grzejniki (obieg z mieszaczem), przygotowanie ciepłej wody użytkowej (obieg bez mieszacza);
- zabezpieczenie układu zamkniętego naczyniem wzbiorczym przeponowym I zaworami bezpieczeństwa;
- należy wyposażyć pomieszczenie kotłowni oraz korytarz do wyjścia na zewnątrz budynku w oświetlenie awaryjne;
- należy wyposażyć kotłownię w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu ziemnego do budynku - system typu GAZEX; w skład instalacji gazowej powinien wejść „Aktywny system Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej”;
- należy wykonać okładzinę podłogową z płytek typu Gres (również schody wewnętrzne)wraz z cokolikami wokół ścian;
- sufity należy zabezpieczyć w celu doprowadzenia do odporności ogniowej stropu EI120;
- należy ułożyć fartuch z płytek na szerokości montażu kotła gazowego oraz zlewu do wysokości 2 m od podłogi, pozostałe powierzchnie ścian pomalować;
- ściany pomalować – farba olejna, powyżej 2m i sufit należy pomalować farbą emulsyjną;
- na granicy przegłębienia pomieszczenia należy zamontować balustradę spełniającą wymagania przepisów bhp;
- należy wykonać nową instalację elektryczną dla urządzeń kotłowni;
- przewód zasilający YKY 5x10 mm2 do pomieszczenia Kotłowni należy doprowadzić od tablicy bezpiecznikowej znajdującej

się na parterze budynku;
- do kotłowni zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- w pomieszczeniu kotłowni należy zabudować tablicę rozdzielczą;
- włącznik oświetlenia należy zamontować przy drzwiach wejściowych od wewnątrz;
- w kotłowni należy stosować oprawy oświetleniowe LED; oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym powinny zapewnić działanie przez co najmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia podstawowego;
- w kotłowni należy zastosować system bezpieczeństwa gazowego składający się z zaworu automatycznie wyłączającego dopływ gazu w wypadku zadziałania czujki wykrywającej obecność gazu. Zadziałanie systemu musi spowodować wyłączenie wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni i jednocześnie uruchomić akustyczną i optyczną sygnalizację stanów awaryjnych (detektor gazu, moduł alarmowy sterujący pracą system, pełnoprzelotowy klapowy zawór odcinający, sygnalizator akustyczno-optyczny).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45442110-1 - Malowanie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.