Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Wybickiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Susz

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-240

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 278 60 15

1.5.8.) Numer faksu: 55 278 62 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: susz@susz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/susz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d91b9ffd-da5e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020686/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171181/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 368030,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu”:. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 2.1) Roboty budowlane - Pomost "A" : Rozebranie balustrad – 28 mb; Demontaż drabinki stalowej – 1 szt.; Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego – 78,4 m2; Rozbiórka drewnianych belek podłużnych – 84,0 m; Rozbiórka pali drewnianych - "R" x 0,80 – 18 szt.; Demontaż belek stalowych poprzecznych – 24,30 m; Wbijanie pali z rur stalowych fi 273/8 mm (173,3 m) zamkniętych blachą stalową gr. 20 mm - ilość elementów 11-20 – 20 szt.; Wypełnienie słupów z rur stalowych betonem C20/25 W8 – 10,67 m3; Poprzeczne belki stalowe HEA 160 – 0,85 t; Stężenia stalowe słupów podłużne i skośne L100x100x8 mm – 1,03 t; Montaż belek drewnianych podłużnych 14 x 22 cm x 2 szt. + 18 x 22 cm x 1 szt - impregnowane ciśnieniowo - próżniowo preparatami wg PT - 3,04 m3; Pokład pomostowy z desek gr. 45 mm - deski kompozytowe ryflowane drobnie wg PT – 84,0 m2; Balustrada stalowa - wg PT – 30 m; Pochwyt drewniany półwałek 1/2 fi 100 mm - impregnowane ciśnieniowo - próżniowo preparatami wg PT – 30 m; Drabinka stalowa zewnętrzna wg PT – 2,6 m; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne dwuteowników HEA 160 – 24,4m2; Odtłuszczanie konstrukcji - dwuteowniki HEA 160 – 24,4 m2; Malowanie 2x pędzlem dwuteowników HEA 160- elastomerowa farba antykorozyjna w kolorze niebieskim wg PT – 24,4 m2; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne kątowników 100x100x8 – 32,9 m2; Odtłuszczanie konstrukcji - kątowniki 100x100x8 – 32,9 m2, Malowanie 2x pędzlem kątowników 100x100x8 - elastomerowa farba antykorozyjna w kolorze niebieskim wg PT -32,9 m2; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rur fi 273/8 – 152,50 m2; Odtłuszczanie rur fi 273/8 – 152,5 m2; Malowanie 2x pędzlem rur fi 273/8 - elastomerowa farba antykorozyjna w kolorze niebieskim wg PT – 152,5 m2; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad stalowych - rury okrągłe i Kwadratowe – 25,6 m2; Odtłuszczanie konstrukcji balustrad stalowych - rury okrągłe i kwadratowe – 25,6 m2; Malowanie 2 x pędzlem konstrukcji balustrad stalowych - farba poliuretanowa wg PT -25,60 m2; Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki – 1 kpl. 2.2) Roboty budowlane - Pomost B, Rozebranie balustrad – 28 mb; Demontaż drabinki stalowej – 1 szt.; Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego – 78,4 m2; Rozbiórka drewnianych belek podłużnych – 84,0 m; Rozbiórka pali drewnianych - "R" x 0,80 – 18 szt.; Demontaż belek stalowych poprzecznych – 24,30 m; Wbijanie pali z rur stalowych fi 273/8 mm (162,4 m) zamkniętych blachą stalową gr. 20 mm - ilość elementów 11-20 – 20 szt.; Wypełnienie słupów z rur stalowych betonem C20/25 W8 – 9,99 m3; Poprzeczne belki stalowe HEA 160 – 0,85 t; Stężenia stalowe słupów podłużne i skośne L100x100x8 mm – 1,03 t; Montaż belek drewnianych podłużnych 14 x 22 cm x 2 szt. + 18 x 22 cm x 1 szt - impregnowane ciśnieniowo - próżniowo preparatami wg PT - 3,04 m3; Pokład pomostowy z desek gr. 45 mm - deski kompozytowe ryflowane drobnie wg PT – 84,0 m2; Balustrada stalowa - wg PT – 30 m; Pochwyt drewniany półwałek 1/2 fi 100 mm - impregnowane ciśnieniowo - próżniowo preparatami wg PT – 30 m; Drabinka stalowa zewnętrzna wg PT – 2,6 m; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne dwuteowników HEA 160 – 24,4m2; Odtłuszczanie konstrukcji - dwuteowniki HEA 160 – 24,4 m2; Malowanie 2x pędzlem dwuteowników HEA 160- elastomerowa farba antykorozyjna w kolorze niebieskim wg PT – 24,4 m2; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne kątowników 100x100x8 – 32,9 m2; Odtłuszczanie konstrukcji - kątowniki 100x100x8 – 32,9 m2; Malowanie 2x pędzlem kątowników 100x100x8 - elastomerowa farba antykorozyjna w kolorze niebieskim wg PT – 32,9 m2; Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rur fi 273/8 – 142,91 m2; Odtłuszczanie rur fi 273/8 – 142,91 m2; Malowanie 2x pędzlem rur fi 273/8 - elastomerowa farba antykorozyjna w kolorze niebieskim wg PT – 142,91 m2; Czyszczenie przez szczot-kowanie ręczne balustrad stalowych - rury okrągłe i Kwadratowe – 25,6 m2; Odtłuszczanie konstrukcji balustrad stalowych - rury okrągłe i kwadratowe – 25,6 m2; Malowanie 2 x pędzlem konstrukcji balustrad stalowych - farba poliuretanowa wg PT -25,60 m2; Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki – 1 kpl. 2.3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W terminie przewidzianym na składanie ofert, który upłynął dnia 07.06.2022 r. o godzinie 09:00 nie wpłynęły żadne oferty .