Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goszczanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaliska

1.5.2.) Miejscowość: Goszczanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-215

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 829 82 20

1.5.8.) Numer faksu: 43 829 82 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@goszczanow.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goszczanow.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fba8cef5-dda1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015751/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00182716/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPFZ.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną, na pełny zakres inwestycji składają się następujące elementy:
- budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami
Projektuję się budowę boiska piłkarskiego o wymiarach podstawowych 105 x 68 m i pasem bezpieczeństwa szerokości 2,5 m wzdłuż boków boiska w tym: wykonanie niwelacji podłoża, pomiarów geodezyjnych; zabiegów agrotechnicznych i mikroniwelacji – humusowanie w celu uzyskania jednorodnego podłoża, profilowanie podłoża z wykorzystaniem specjalistycznej równiarki do niwelacji boisk sportowych z założeniem układu spadków zawierających się w przedziale 0,2-0,5%; montaż dwóch aluminiowych bramek piłkarskich 7,32m x 2,44m; montaż piłkochwytów o długości 32,5m i wysokości 6 m (konstrukcja słupów na fundamentach z rozpiętą siatką metalową) za obiema bramkami.
Piłkochwyty należy zamontować w odległości 5m od linii kończącej boisko główne, w linii pasa bezpieczeństwa. Rozstaw słupów co 2,5 m. Słupki długości średnicy 100 mm i wysokości 6,0 m (w tym 80 cm zatopione w słupkach fundamentowych) zakończone kapturkami z przelotką. Na słupkach należy rozpiąć siatkę stalową ocynkowaną o rozmiarach oczek 45 mm. Słupki fundamentowe należy wykonać z betonu C 12/15 (B15), posadowienie na głębokość 1,0 m. Zasiew trawy na podstawie badań dot. właściwości gleby nawożenie startowe + włókowanie. Zaleca się zlecenie wymienionych prac firmie specjalizującej się w renowacji muraw boisk trawiastych.
- budowa systemu nawadniania boiska
Projektuje się system nawadniania murawy boiska piłkarskiego w postaci systemu 24 tryskaczy zasilanych z projektowanego przyłącza wodociągowego W90. Projektuje się wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez włączenie się do wiejskiej sieci wodociągowej w90 biegnącej przez działkę inwestora i wykonanie przyłącza wodociągowego Ø 90 do studzienki w której zostanie zamontowany wodomierz, zawory odcinające oraz hydrofor i wraz ze sterownikiem podnoszący ciśnienie wody. Wykonanie przyłącza na podstawie odrębnego zgłoszenia robót budowlanych. System tryskaczy należy podzielić na trzy obwody podłączone do stacji hydroforowej. Dostawca instalacji zobowiązany jest do doboru tryskaczy instalacji hydroforowej w sposób pozwalający na równomierne i pełne nawadnianie boiska. W celu dostosowania instalacji do wydajności sieci wodociągowej, system włączania tryskaczy może być podzielony na sekcje działające w różnym czasie.
- budowa bieżni (3 tory) oraz bieżni prostej 100 m- UWAGA – zmiana nawierzchni bieżni wokół boiska zgodnie z przedmiarem robót i zmianą opisu
Projektuje się trzytorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię prostą na dystans 100 m – długość bieżni poza dystansem zasadniczym składa się dodatkowo z odcinka przed linią startu oraz strefy wybiegu za linią mety (strefy hamowania) - zgodnie z oświadczeniem projektanta o nieistotnej zmianie, poprawionym opisem projektu budowlanego, przedmiarem robót oraz rysunkami.
- budowa budynku sanitarno – szatniowego
Projektuje się budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, wielospadowy o nachyleniu połaci 26,6O (50%)..
- budowa trybun
Projektuje się pięciopoziomowe trybuny przeznaczone dla 268 widzów. Trybuny zaprojektowano jako betonowe wylewane na budowie. Trybuny odkryte bez zadaszenia z czterema biegami schodowymi. Barierki z elementów stalowych, siedziska prefabrykowane.
- budowa ławek trenerów i zawodników rezerwowych wraz z wiatą
- budowa parkingu i drogi wewnętrznej – UWAGA – zmiana nawierzchni drogi pożarowej zgodnie z przedmiarem robót
Projektuje się drogę wewnętrzną oraz parking dla 39 samochodów kibiców i uczestników imprez sportowych w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie ze zmianą projektanta nawierzchnia drogi pożarowej ma być wykonana z warstwy asfaltowej co zostało ujęte w przedmiarze robót.
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej
Należy wykonać zewnętrzną instalację elektryczną łącząca istniejące przyłącze elektryczne z projektowanym budynkiem, dodatkowo należy wykonać zewnętrzną instalację zasilająca hydrofor i systemu nawadniania boiska.
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje się budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w postaci rury PVC Ø 160 układanej ze spadkiem 1,5% i dwoma studzienkami kanalizacyjnymi Ø 425.

- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej
W ramach systemu nawadniania projektuje się zewnętrzna instalację wodociągową, zasilanie odbywać się będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego PE Ø90 przeznaczonego do realizacji w oparciu o odrębne zgłoszenie robót budowlanych.
- montaż dwóch stojaków na rowery
- założenie monitoringu na budynku socjalno-szatniowym
W oparciu o odrębne opracowanie projektuje się instalację elektryczną sieci monitoringu budynku i terenu.
- przebudowa drenowania melioracyjnego (zgodnie z załączonym rysunkiem i przedmiarem robót)
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem PZT)
- budowa dwóch przyłączy wodociągowych przeznaczonych do zasilenia budynku sanitarno-szatniowego i systemu nawadniania murawy boiska (zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem PZT)
- budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej |(zgodnie z załączonymi rysunkami i przedmiarem robót)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie prawidłowo złożone oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4059000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5924910,00 PLN