Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lniano

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyzwolenia 7

1.5.2.) Miejscowość: Lniano

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-141

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lniano.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lniano.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/611562

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91518868-d1dd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003433/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155825/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GŚiZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących stacji wodociągowych w miejscowościach Lniano i Ostrowite. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Lniano, wymiana istniejących urządzeń oraz wyposażenie stacji w elementy automatyki, pozwalające na samoczynną pracę.
Zakres inwestycji obejmuje układ technologiczny składający się z następujących elementów:

- ujmowanie wody za pomocą istniejących studni głębinowych, w których zostaną wymienione pompy głębinowe,
- napowietrzanie i odpowietrzanie wody,
- filtracja pośpieszna na filtrach ciśnieniowych ze złożem katalitycznym,
- gromadzenie wody uzdatnionej w istniejącym zbiorniku retencyjnym,
- pompowanie wody do sieci za pomocą zestawu pompowego 2 stopnia,
- płukanie filtrów za pomocą wydzielonej pompy płucznej i dmuchawy,
- wprowadzenie zestawu do dozowania podchlorynu sodu oraz nadmanganianu potasu,
- sprężarki powietrza (główna i rezerwowa),
- dodatkowa komora odstojnika wód popłucznych,
- wprowadzenie automatyki oraz sterowania, uporządkowanie gospodarki ściekami popłucznymi.

Ponadto stacja posiadać będzie następujące rodzaje rurociąg2.ów w obrębie budynku:
- rurociągi wody surowej,
- rurociągi wody uzdatnionej,
- rurociągi wody płucznej,
- rurociągi ścieków popłucznych,
- rurociągi powietrza z dmuchawy,
- rurociągi sprężonego powietrza.

Odnowa budynku obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty zewnętrzne: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę rynien i opierzeń, wymiana parapetów zewnętrznych wymianę całej stolarki drzwiowej i okiennej, założenie opaski wokół budynku, roboty wewnętrzne: wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów wewnętrznych, wykonanie fundamentów pod urządzenia, ułożenie podkładów pod posadzki, ułożenie płytek gresowych na posadzkach , obłożenie ścian pomieszczeń płytkami ściennymi, pomalowanie ścian i sufitów.

- roboty instalacyjne elektryczne instalacji siłowych, oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń wentylacji i ogrzewania, odgromowej, połączeń wyrównawczych,
- instalacje ogrzewania elektrycznego, osuszania, wentylacji, grawitacyjnej i mechanicznej dorywczej,
- inne roboty wynikające z technologii robót.

Remont istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z bramą i furtką – wymiana siatki, malowanie słupków, 2 bram i 1 furtki.

Uwagi:

Roboty budowlane:
- stolarka, ślusarka, drzwi - wszystkie drzwi wewnętrzne płytowe stalowe,
- okna dwuszybowe,
- podłoża i posadzki - rezygnacja z podsypki piaskowej grub. 60 cm,
- warstwy posadzki : Podkład betonowy 8 cm (B12,5),
izolacja papa termozgrzewalna, szlichta cementowa zatarta na ostro wzmacniana włóknami 8 cm, płytki gresowe techniczne na kleju elastycznym.

- stropodach – naprawa istniejącego pokrycia, ocieplenie granulatem wełny mineralnej i styropapą, pokrycie

jednowarstwowe papą termozgrzewalną – Papa o grubości 5,2 mm, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną.

- ściany wewnętrzne wykończenie - zamiana z malowania ścian farbami olejnymi na farby lateksowe,

- ocieplenie ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu – rezygnacja,

Instalacje sanitarne:
- technologia stacji uzdatniania wody - przedmiar poz. 5, zamówienie nie obejmuje dostawy zbiornika aeratora. Obejmuje dostawę i montaż osprzętu .
- poz. 11 z materiałami PE,
Instalacje elektryczne: - oprawy oświetleniowe - zamiana na oprawy LED
- instalacja odgromowa - montaż uziomów poziomych w wykopie - bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm2 – są istniejące (rezygnacja).
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Ostrowite:
Zakres inwestycji obejmuje układ technologiczny składający się z następujących elementów:

- ujmowanie wody za pomocą istniejących studni głębinowych, w których zostaną wymienione pompy głębinowe,
- uzupełnienie technologii stacji o zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 100,0 m3 wraz z orurowaniem,
- uzupełnienie technologii o komorę zasów
- inne roboty wynikające z technologii robót w podanym zakresie ,
Remont istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z bramą i furtką – wymiana siatki, malowanie słupków, 1 bramy i 1 furtki.

Uwagi:

Rezygnacja z pozostałego zakresu robót wymienionych w dokumentacji projektowej !

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2563005,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2911950,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2563005,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TUCHWOD Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5610001621

7.3.3) Ulica: Budowlana

7.3.4) Miejscowość: Tuchola

7.3.5) Kod pocztowy: 89-500

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2563005,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni