Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą poszycia dachowego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060397166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Owocowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 827 69 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 827 35 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą poszycia dachowego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c719e99b-db55-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088361/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą poszycia dachowego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174714/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2022.MM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 186991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą poszycia dachowego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim”.
Prace remontowe przewidziane w powyższym zadaniu remontowym będą odbywać się w budynku HIJK na terenie Zakładu Karnego w Opolu
Lubelskim. Remontowi poddana zostanie sala gimnastyczna, poszycie dachu Sali gimnastycznej oraz wykonane zostanie docieplenie sufitu Sali
gimnastycznej wełną mineralną.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. Demontaż starego poszycia dachu oraz obróbek – około 413,10 m2;
2. Montaż nowego poszycia dachu – blacha trapezowa powlekana TR-45 grubości minimum 0,75 mm – około 413,10 m2;
3. Montaż obróbek blacharskich ścian szczytowych (grubość ściany szczytowej około 48cm) – około 32,4 mb;
4. Montaż obróbek blacharskich pasa nadrynnowego – około 48,6 mb;
5. Montaż obróbek blacharskich kalenicy – około 24,3 mb;
6. Montaż obróbek blacharskich przyściennych (przy ścianach szczytowych) – około 32,4 mb;
7. Montaż profilowanych uszczelek do blachy trapezowej (pas nadrynnowy oraz kalenica) – około 97,2mb;
8. Montaż płotków przeciwśniegowych o wysokości minimum 15 cm na całej długości dachu na połaci dachu od strony placu spacerowego
z siłownią – 24 mb;
9. Docieplenie wełną mineralną sufitu Sali gimnastycznej (pierwsza warstwa o grubości 10 cm)— około 367 m2;
10. Docieplenie wełną mineralną sufitu Sali gimnastycznej (druga warstwa o grubości 10 cm)— około 367 m2;
11. Szpachlowanie ubytków tynku – około 5 m2;
12. Jednokrotne gruntowanie ścian Sali gimnastycznej – około 504 m2;
13. Malowanie farbą emulsyjną ścian Sali gimnastycznej (pierwsza warstwa)– około 504 m2;
14. Malowanie farbą emulsyjną ścian Sali gimnastycznej (druga warstwa)– około 504 m2.

Szczegółowe wymagania:
1. Blacha trapezowa TR-45 o grubości minimum 0,75 mm, powlekana, koloru ceglastego.
Długość zakładu poprzecznego blach trapezowych powinna wynosić nie mniej 15 cm.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych stosować odpowiednie elementy łączące przeznaczone do tego typu prac.
2. Obróbki blacharskie wykonane z blachy gładkiej powlekanej o grubości minimum 0,5 mm w kolorze ceglastym.
3. Płotki przeciwśniegowe o wysokości minimum 15 cm odpowiednie do prawidłowego montażu na dachu z blachy trapezowej.
4. Wełna mineralna 10 cm współczynnik przewodzenia ciepła minimum 0,036 W/mK (lub niższy współczynnik), klasa reakcji na ogień A1, rozwijana z rolki. Wełnę mineralną należy układać w dwóch warstwach dziesięciocentymetrowej grubości na zakładkę w celu wyeliminowania
mostków termicznych (jedna warstwa równolegle do dłuższej ściany,
druga warstwa prostopadle do dłuższej ściany). Wełnę należy układać bez pozostających przerw od ściany do ściany. W miejscach, gdzie
są zainstalowane urządzenia różnych instalacji w szczególności, gdzie są zlokalizowane kanały powietrzne instalacji wentylacyjnej, należy
odpowiednio przycinać i formować izolację termiczną aby nie powstały wolne przestrzenie itp. stosując podkładanie wełny pod kanały
i instalacje.
5. Do szpachlowania ubytków stosować tynki gipsowe zacierane pacą.
6. Gruntowane podłoża powinny być wcześniej odpylone i pozbawione luźnych fragmentów tynku. Przygotowane podłoże pod gruntowanie
powinno być trwałe i sztywne.
7. Farby emulsyjne powinny posiadać atest PZH lub znak E (produkt ekologiczny). Kolor zostanie zaakceptowany przez

zamawiającego przed
rozpoczęciem prac malarskich. Preferowane kolory o jasnych odcieniach itp. jasny szary, jasny beż itp.

Każdy oferent składający swoją ofertę musi przewidzieć wykonanie innych prac potrzebnych do należytego wykonania remontu w tym konieczność użycia uszczelniaczy dekarskich, taśm uszczelniających pod obróbką kalenicową, różnego rodzaju wkrętów, systemów mocowań oraz koniecznych uszczelek zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producentów.
W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Nowe poszycie dachu powinno wpasować się do obecnej architektury dachów budynku HIJK. Zakłady obróbek blacharskich powinny być odpowiednio duże, (odpowiednio większe niż obecnie zamontowane) aby wykluczyć przenikanie wody z obfitych deszczów połączonych z podmuchami wiatru oraz roztopów śniegu.
Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania zobowiązany będzie do zabezpieczenia budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przed opadami deszczu na czas trwania remontu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 210741,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 259271,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 210741,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Laxpol Adam Laskoś Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 738-100-72-89

7.3.3) Ulica: Ropa 725

7.3.4) Miejscowość: Ropa

7.3.5) Kod pocztowy: 38-312

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 210741,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy