Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Parysów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Parysów

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-441

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@parysow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parysow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://parysow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cb711bd-cb9e-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004108/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145956/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów”, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W we wsi Wola Starogrodzka
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odległość do 5 km,
3) Stabilizacja podłoża cementem z dowozu o Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
4) Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 20 cm po zagęszczeniu,
5) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
6) Nawierzchnia
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (warstwa wiążąca),
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna),
7) Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po zagęszczeniu na szer. 0,75 m,
8) Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej,
9) Roboty wykończeniowe.

2. Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 992) we wsi Wola Starogrodzka.
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odległość do 5 km,
3) Stabilizacja podłoża cementem z dowozu o Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
4) Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 20 cm po zagęszczeniu,
5) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
6) Nawierzchnia
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (warstwa wiążąca),
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna),
7) Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po zagęszczeniu na szer. 0,75 m.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 130914W we wsi Choiny i Żabieniec
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębokości 25 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odległość do 5 km,
3) Stabilizacja podłoża cementem z dowozu o Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
4) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 15 cm po zagęszczeniu,
5) Nawierzchnia
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (warstwa wiążąca),
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna),
6) Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 8 cm po zagęszczeniu na szer. 0,75 m,
7) Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej,

8) Roboty wykończeniowe.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 130915W we wsi Żabieniec
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
3) Roboty ziemne,
4) Wykonanie podbudowy na poszerzeniach poprzez stabilizację podłoża cementem z dowozu o Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, oraz wbudowanie kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
5) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębokości 25 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odległość do 5 km,
6) Stabilizacja podłoża cementem z dowozu o Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
7) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
8) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
9) Nawierzchnia
 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca),
 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna),
9) Pobocza z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15 cm,
10) Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 130916W we wsi Kozłów
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, wykonana na warstwach odsączających o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
3) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
4) Nawierzchnia
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca),
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna),
5) Pobocza z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15 cm.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 130910W we wsi Łukówiec
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2) Nawierzchnia
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne,
 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna),
3) Pobocza z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 8 cm,
4) Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,
5) Przełożenie istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej,
6) Oznakowanie pionowe.

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SWZ oraz przekrojach dróg stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5393376,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6297480,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5393376,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 710251913

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 28

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5393376,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące