Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Orzeszkowej w Piechowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 48 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/piechowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Orzeszkowej w Piechowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc4b884d-dd85-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034408/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Orzeszkowej w Piechowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00181501/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Orzeszkowej w Piechowicach. Przedsięwzięcie stanowi fragment systemu kanalizacji deszczowej Miasta Piechowice i obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza dz. nr 321/1, 322/5, 323/1 AM-3 obr. 0005, jedn. ewid.: 02603 Piechowice. Materiały kanałów:
Należy wykonać kanał z rur tworzywowych typu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2. Rury strukturalne o korugowanej ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej, tzw. typ B. Rury łączone na kielichy z uszczelką elastomerową z pierścieniem zatrzaskowym zabezpieczającym przed wywinięciem. Rury i kształtki strukturalne w szeregach wymiarowych muszą pochodzić od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, związaną z zachowaniem tolerancji wymiarów oraz szczelności połączeń. Kanał wpięty zostanie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej.
Studzienki kanalizacyjne:
Studnie betonowe należy wykonać 6 o średnicy DN1000 mm. Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-50) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi króćcami. Studnie muszą posiadać fabrycznie zamontowane stopnie żeliwne typu ciężkiego. W studni stosować właz klasy D400, 2-lub 4 otworowy, żeliwny z wypełnieniem betonowym, bez części ruchomych, osadzone w sposób uniemożliwiający przesuwanie się.
Studzienki posadowić na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w obszarze nawierzchni utwardzonych powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - klasa D400. W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń, który należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
Wpusty uliczne:
Należy wykonać 4 studnie betonowe o średnicy 500mm. Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych betonu o wytrzymałości min. C35/45. Studnie wpustów ulicznych wykonać jako osadnikowe z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem klasy D400. Stosować wpusty z możliwością regulacji pokrywy oraz z samoczynną blokadą kraty i pokrywy.
Otwory dla przykanalików powinny być przygotowane warunkach fabrycznych i powinny posiadać zamontowane przejście szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PP-B, DN160. Studnie wykonać z osadnikami o wysokości min. 0,8 m.
Odtworzenie nawierzchni:
Po zakończeniu robót sanitarnych wykonawca odtworzy nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 100,36 m2. Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni obejmuje:
- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 47 cm
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie warstwy odcinającej z zagęszczeniem – warstwa mrozoodporna z kruszywa niespoistego, o grubości 10 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 C90/3o grubości 10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, o grubości 10 cm po zagęszczeniu
- Skropienie podbudowy kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grubość po zagęszczeniu 7 cm – 100,36 m2
- skropienie warstwy wiążącej kationową emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość po zagęszczeniu 5 cm – 100,36 m2
- wbudowanie krawężników betonowych drogowych (wtopionych) 12x25 cm na ławach betonowych z oporem (0,42 m3) na odcinku 14 mb.

Czasowa organizacja ruchu:
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, uzyska niezbędne opinie i decyzje dotyczące tego projektu i wdroży projekt organizacji ruchu przed rozpoczęciem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia wynosi 140 000,00 zł, natomiast cena oferty z najniższą ceną wynosi 166 050,00 zł, co znacząco przewyższa możliwości Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie realizacji zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249075,00 PLN