Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radecznica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Prusa 21

1.5.2.) Miejscowość: Radecznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-463

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6818001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminaradecznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradecznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminaradecznica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c50dcd27-c534-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019655/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ośrodka zdrowia w Radecznicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136005/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1047582,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy będzie polegała na zmianie układu funkcjonalno-użytkowego budynku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych obejmująca m.in. przebudowę pomieszczeń dla zapewnienia gabinetów do obsługi pacjentów, wykonanie WC dla personelu i osób niepełnospraw-nych, przebudowę klatki schodowej, instalacji wewnętrznych oraz konstrukcji i pokrycia dachowego. Przy obiekcie przewiduje się przebudowę układu komunikacyjnego.
Zakres zamówienia obejmuje min.:
1. roboty rozbiórkowe:
demontaż stolarki drzwiowej,
rozbiórka wykładzin podłogowych,
poszerzenie otworu drzwiowego na parterze,
wykucie otworów drzwiowych na piętrze,
rozbiórka schodów zewnętrznych,
wykucie bruzd w ścianach dla nadproży oraz stropu kleina na piętrze,
rozbiórka ogrodzenia.
2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:
Klatka schodowa z szybem windowym w technologii tradycyjnej – ściany murowane
Ławy fundamentowe części dobudowywanej żelbetowe, monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalą A-III
Ściany fundamentowe części dobudowywanej z bloczków betonowych grubości 25 cm, murowane na zaprawie cementowej 10 MPa.
Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo - wapiennej.
Ściany działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm, murowane za zaprawie cementowo - wapiennej, z cegły ceramicznej pełnej grubości 6 cm, murowane na zaprawie cementowo – wapiennej. Szyb windowy konstrukcji stalowej z wypełnieniem z elementów szklanych ze szkła bezpiecznego.
Nadproża – wzmocnienia. W istniejącej części budynku nadproża stalowe NP120, w części dobudowanej nadproża prefabrykowane typu L.
Wieńce żelbetowe o wymiarach 25x25 cm zbrojone stalą A-III 4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 25 cm ze stali StOs poziomie stropów na każdej kondygnacji zaprojektowano wieńce żelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm.
Schody wewnętrzne monolityczne żelbetowe, o szerokości użytkowej biegu 1,50 m.
Nadproża okienne i drzwiowe monolityczne żelbetowe oraz prefabrykowane typu L-19.
Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, konstrukcji jętkowej.
Pokrycie dachu blachodachówką płaską w kolorze grafitowym np. RAL 7016. Orynnowanie z rynien Ø150, rury spustowe Ø100, stalowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym np. RAL 7016.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV, w kolorze białym. Drzwi wejściowe z poziomu terenu jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości 1,20 m (0,90 + 0,30 m), przeszklone. Drzwi zewnętrzne do części parterowej i piętra jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości 1,20 m (0,90 + 0,30 m), przeszklone.
Tynki wewnętrzne gładzie gipsowe gładkie. Malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na zabrudzenia np. farby ceramiczne. W pomieszczeniach łazienkowych okładziny ścian z płytek ceramicznych ściennych na pełnej wysokości, w pomieszczeniach gospodarczych i mokrych okładzina z płytek ceramicznych ściennych na wysokości min. 2,00 m.
Posadzki na schodach, w pomieszczeniach łazienkowych, gospodarczych, pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniach gabinetów oraz na korytarzach z płytek gresowych antypoślizgowych
Wentylacja w budynku grawitacyjna poprzez kanały w kominach. Dodatkowa wentylacja z wywiewek Ø150
Kominy bez zmian, po wykonaniu więźby dachowej wyprowadzić przewody ponad połać dachową.
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo – silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm. Cokół do wysokości 30 cm, zgodnie z cokołem elewacji istniejącej.
Szyb windowy stalowy, wymiar zewnętrzny: 2000 mm x 2100 mm (szer. x gł.), całkowita wysokość szybu 9850 mm, przeznaczenie: dźwig hydrauliczny, udźwig 630kg, konstrukcja stalowa wykonana z profili, skręcana, malowana antykorozyjnie, wypełnienie pomiędzy konstrukcją szybu: szkło bezpieczne.
Dźwig hydrauliczny (maszynownia prefabr. wymiary szafy:1000/500/2000), dźwig nominalny min. 600 kg, prędkość min. 0,60 m/s, wysokość podnoszenia 4540 mm, liczba dojść / przystanków: 3/3 (przelot 180 st), moc optymalna: ok.11 kW,

wymiary szybu (wew.) 1800mm szerokość x 1900 mm
Kabina o wymiarach 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość, układ przelot 180 st,
Dojścia i opaska budynku z kostki brukowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podkładzie cementowym i podsypce piaskowej.
Utwardzenie terenu z kostki betonowej i płyt wielootworowych.
Ogrodzenie z przęseł stalowych panelowych z cokołem betonowym i bramami.
Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.
3. Instalacje sanitarne:
centralnego ogrzewania,
wodociągowa,
ciepła woda użytkowa,
kanalizacja sanitarna,
instalacja sprężonego powietrza,
instalacja wywiewna.
4. Instalacje elektryczne:
zasilanie projektowanych obwodów,
instalacje elektryczne odbiorcze:
instalacja odgromowa,
ochrona przeciwporażeniowa,
oświetlenie terenu,
instalacja RTV-SAT

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1320305,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1592850 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1320305,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych M. Smarkala i Wspólnicy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222518021

7.3.4) Miejscowość: Gorajec Zagroble4B

7.3.5) Kod pocztowy: 22-463

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1320305,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

zamówienie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych