Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach Wydziału Farmaceutycznego UMW we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211 i 211 A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 784 15 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jerzy.chadzynski@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umed-wroc.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach Wydziału Farmaceutycznego UMW we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211 i 211 A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b0ab5a8-d03a-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060436/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 5-letnie pomiary elektryczne w obiektach Wydziału Farmaceutycznego, Campus Borowska, wynikające z art. 62 Prawa budowlanego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152457/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP-260-TP-40/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 138014,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:
Zakres prac badania instalacji piorunochronnej:
1) oględziny instalacji odprowadzającej ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej na nośniku np. CD,
2) oględziny zwodów sztucznych (i naturalnych) pionowych i poziomych na obiekcie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej stanu technicznego instalacji, zacisków, itp.,
3) oględziny i pomiary układu uziomów z zastosowaniem metod pomiarowych np. 3p + cęgi, pomiar 4p,
4) pomiary ciągłości instalacji piorunochronnej – instalacji LPS,
5) konserwacja zacisków pomiarowych (kontrolnych),
6) sporządzenie schematów uziomów i zwodów instalacji piorunochronnej,
7) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów wraz z oceną stanu sprawno-ści połączeń, osprzętu.

Zakres badań instalacji elektrycznej niskiego napięcia:
1) oględziny stanu technicznego rozdzielnic elektrycznych nN wraz z ich prawidłowością oznakowania, opisania, itp.,
2) oględziny głowic niskiego napięcia
3) oględziny osprzętu elektrycznego – łączniki, gniazda 1 i 3 fazowe, puszki, oprawy oświetleniowe, itp.,
4) pomiary - sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe,
5) pomiary wyłączników różnicowoprądowych - czas zadziałania oraz prąd wyzwolenia wy-łącznika, dodatkowo wartości napięcia dotykowego oraz rezystancji przewodu ochron-nego,
6) oględziny i pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200 mA zgodnie z PN-EN 61557-4.
7) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Sposób wykonywania pomiarów re-zystancji izolacji musi być zgodny z wymaganiami pomiarowymi określonymi w nor-mach: PN-HD 60364-6; PN-E-04700; PN-EN 61557-1:2009. Pomiary wykonać prądem o wartości <15 mA.
8) pomiary rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych wykonać napięciem 2,5 kV i prądem 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA. W przypadku otrzymania wyników niedostatecznych lub na granicy PN należy wykonać pomiary napięciem schodkowym (SV).
9) pomiary termowizyjne rozdzielnic głównych w obiektach wraz ze sporządzeniem rapor-tów z przeprowadzonych pomiarów,
10) sporządzenie dokumentacji powykonawczej – protokołów z przeprowadzonych oglę-dzin i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

Zakres badań instalacji, urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia:
1) oględziny pomieszczeń ruchu elektrycznego,
2) oględziny komór transformatora,
3) oględziny głowic średniego napięcia,
4) oględziny transformatora SN/nN 20/0,4 kV,
5) pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów SN/nN 20/0,4 kV,
6) pomiary rezystancji czynnej uzwojeń transformatora strony SN i nN,
7) oględziny linii kablowych SN 20 kV,
8) pomiary ciągłości żył roboczych kabla SN 20 kV,
9) pomiary oporności izolacji kabla SN 20 kV,
10) pomiary - próba szczelności żył powrotnych napięciem stałym kabla SN 20 kV,
11) oględziny i pomiary rezystancji uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego trans-formatora SN/nN 20/0,4 kV,
12) oględziny pozostałych urządzeń średniego napięcia w zakresie stanu, opisów, sche-matów, itp.

Wymagania dotyczące BHP oraz przyrządów pomiarowych:
1) zespół pomiarowy musi się składać z minimum 2 osób posiadających odpowiednie za-świadczenia kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, w tym jedna osoba w zespole musi posiadać zaświadczenie na stanowisku dozoru dla zakresu wykonywanych prac eksploata-cyjnych - pomiarowych. Dopuszcza się ze względu na specyfikę funkcjonowania obiektów

maksymalnie dwa zespoły pomiarowe w tym samym czasie na obiekcie.
2) zespół pomiarowy musi być wyposażony w atestowaną odzież do prac elektrycznych, obu-wie ochronne, itp.,
3) zespół pomiarowy wykonujący prace musi posiadać dodatkowo kask, hełm, rękawice elek-troizolacyjne itp. (w szczególności w pomieszczeniach ruchu elektrycznego),
4) osoby wchodzące w skład zespołu pomiarowego muszą posiadać aktualne badania lekar-skie oraz aktualne szkolenie BHP,
5) kierujący pracami pomiarowymi na obiekcie musi posiadać szkolenie BHP dla osób kierują-cych pracownikami,
6) wszystkie użyte w trakcie pomiarów okresowych przyrządy pomiarowe muszą posiadać ak-tualne świadectwa wzorcowania lub świadectwa kalibracji w języku polskim nie starsze niż 12 miesięcy (od daty wykonania pomiarów) wydane przez Laboratorium wzorcujące akredytowane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71314100-3 - Usługi elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 2

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GREMS Marcin Grelewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6911554479

7.3.3) Ulica: ul. Okrzei 15

7.3.4) Miejscowość: Strzelin

7.3.5) Kod pocztowy: 57-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące