Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj -III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 223509191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj -III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c50b73a5-f1fb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022724/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa skateparku w Michałowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218406/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 896724,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego skateparku położonego na działce o nr ew. 495/2 obr. 0005, Michałowice Osiedle w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zakres inwestycji obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowy istniejącego skateparku w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, demontażem istniejących urządzeń terenowych skateparku oraz wykonaniem nawierzchni i obiektów terenowych – przeszkód skateparku w technologii betonowej monolitycznej (płyty, ściany, obiekty terenowe/przeszkody)w tym:
2) Opracowanie Projektu wykonawczego (w tym zagospodarowania terenu) oraz o ile zajdzie taka konieczność wykonanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego,
3) Opracowanie Przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych,
4) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiR).
a) Wszystkie powyższe opracowania należy złożyć w 3 egz., przy czym dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać w formatach danych, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), dodatkowo kosztorys inwestorski powinien zostać przekazany w postaci pliku, który zostanie odczytany przez program NORMA (.ath) w wersji powszechnie używanej.
5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej-wykonawczej,
6) Wykonanie na podstawie ww. dokumentów robót budowlanych polegających na przebudowie skateparku,
7) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.) – 2 komplety.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją:
1) Programem funkcjonalno-użytkowym,
2) Projektem przebudowy skateparku – materiałami do zgłoszenia prac budowlanych stanowiącym załącznik do zgłoszenia w Starostwie Pruszkowskim z dnia 04.11.2021 r.

4. Istniejące wyposażenie skateparku stanowią systemowe sportowe urządzenia terenowe o konstrukcji drewnianej (sklejkowo-kompozytowej): Murek / podest, Grindbox, Rail prosty [1], Quarter 1, Fun Box, Quarter 2, Rail prosty [2] ponadto: słupki z łańcuchami.
5. Powyższe elementy stanowią własność Zamawiającego i zostaną zdemontowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

6. Nawierzchnia placu o powierzchni 553,65m2 jest wykonana z asfaltu z obrzeżem betonowym. Wykonawca zobowiązany jest usunąć nawierzchnię wraz z podbudową do głębokości 1,0 m.
7. Projektowane wyposażenie skateparku ma stanowić sportowe obiekty terenowe (przeszkody) takie jak: Mini Rampa, Rail prosty, Walk-Box, Quarter 1, Fun Box, Quarter 2, murek, pochylnia.
8. Dobór obiektów terenowych (przeszkód) skateparku i ich rozmieszczenie należy wykonać z zachowaniem stref bezpieczeństwa oraz zgodne z aktualnie obowiązującą normą w tym zakresie: PN-EN 14974:2019:07 zastępującą wycofaną normę: PN-EN 14974+A1:2010. Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie elementy skateparku muszą posiadać certyfikaty, które muszą być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu, oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawcza posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TUV, itp.
9. Nawierzchnię skateparku w istniejącym obrysie należy wykonać jako posadzkę przemysłową, a obiekty terenowe (przeszkody) monolitycznie metodą natryskową, o rozmiarach i kształcie jak wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Obiekty terenowe (przeszkody) skateparku o większych gabarytach należy wykonać na zasadzie szalunku

traconego (wypełnieniem, stosownie do przeszkody, profilowanym styropianem – minimum EPS 200). Wszystkie elementy łukowe należy wykonać w technologii torkretowania na mokro. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC w celu uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów i założonej geometrii obiektów terenowych (przeszkód) skateparku.
10. Zamawiający nie dopuszcza montażu urządzeń w technologii prefabrykowanej.
11. Ostateczne parametry oraz rozmieszczenie elementów skateparku zostaną dobrane przez projektanta na etapie projektu wykonawczego i uzgodnione z Zamawiającym. Przebudowę skateparku należy dowiązać się do istniejącego zagospodarowania terenu oraz unikać kolizji z istniejąca infrastrukturą.
12. Należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na istniejącą zieleń w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac oraz potencjalne, niezinwentaryzowanie ani nie wykazane na aktualnej mapie do celów projektowych elementy infrastruktury technicznej.
13. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić teren budowy ogrodzeniem o wysokości min. 2m oraz odpowiednio oznakować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
14. Zamawiający nie przewiduje ogrodzenia ani zadaszenia skateparku.
15. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do istniejących rzędnych terenowych okalającego chodnika (i krawężnika) z zastrzeżeniem wykonania 1-1,5% spadku wykonywanej nawierzchni skateparku w kierunku powierzchni biologicznie czynnej, zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie skateparku.
16. Wykonawca po zakończeniu robót w obrębie placu budowy (poza pytą skateparku oraz okalającymi chodnikami) zobowiązany jest przywrócić nawierzchnię trawiastą.
17. Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym wymianę źródeł światła w istniejących oprawach latarni oświetlających plac skateparku (7szt.) na źródła LED.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262310-7 - Zbrojenie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0