**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa drogi gminnej - ul. Stokowiec w Suchedniowie**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Suchedniów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009917

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Fabryczna 5

**1.5.2.) Miejscowość:** Suchedniów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 26-130

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@suchedniow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://miniportal.uzp.gov.pl/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej - ul. Stokowiec w Suchedniowie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dbb4c6c3-71f0-11ec-83b1-bea871b78b5b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00249311

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00003442/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec w Suchedniowie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00132487/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** GNI.271.4.2022.AJ

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej – ul. Stokowiec w Suchedniowie".
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 389060T ul. Stokowiec w Suchedniowie (klasa techniczna L). Trasa projektowanej drogi rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Szeroką km lokalny 0+037,00 do km 1+691,00. Droga zlokalizowana jest na działce o nr ewid. geod.
3. W ramach zadania przewiduje się:
- przebudowę drogi gminnej ul. Stokowiec,
- przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji,
- przebudowę poboczy,
- przebudowę rowów trawiastych oraz przepustów,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej,
- budowę kanału technologicznego.

Długość odcinka – 1 691,00 m, prędkość projektowana Vp= 40 km/h, szerokość jezdni 5 m, szerokość ciągu pieszo – rowerowego po zachodniej stronie drogi - 3,0 m, spadek podłużny dostosowany do rzędnych wysokościowych terenu, spadek poprzeczny 2% - jezdni drogi gminnej, 1% - nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego, pochylenie skarp nasypu lub wykopu 1:1,15. Droga posiadała będzie jednostronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Na zjazdach indywidualnych zaprojektowane zostały krawężniki najazdowe o wymiarach 20x22 cm, krawędzie zjazdów ograniczono za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm. Ciąg pieszo – rowerowy od strony jezdni został ograniczony krawężnikiem 20x30, a od strony posesji indywidualnych obrzeżem betonowym 8x30 cm.

4. Na terenie objętym przebudową występuje niżej wskazane uzbrojenie terenu:
- Sieć teletechniczna,
- Sieć elektroenergetyczna,
- Sieć wodociągowa,
- Sieć gazociągowa,
- Sieć kanalizacji sanitarnej,
- Sieć kanalizacji deszczowej.

5. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie robót do Starosty Skarżyskiego.
6. Zakres robót przewidziany w ramach niniejszego postępowania obejmuje m.in.:
1) roboty przygotowawcze i porządkowej,
2) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
3) geodezyjne wytyczanie elementów przedsięwzięcia,
4) dostawa materiałów,
5) wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania tran projektowanych z sieciami uzbrojenia terenu,
6) zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
7) oznaczenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,
8) zabezpieczenie przejścia i przejazdów dla mieszkańców,
9) uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją,
10) inwentaryzacja powykonawcza,
11) zdjęcie humusu, jego załadunek i transport,
12) roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia zjazdów) wraz z transportem,
13) zlokalizowanie i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
14) wykonanie wykopów oraz nasypów,
15) zasypanie i zagęszczenie wykopów,
16) wykonanie podbudowy nawierzchni drogi wewnętrznej oraz zjazdów,
17) zabudowa krawężników, obrzeży,
18) wykonanie nawierzchni drogi oraz zjazdów,
19) wykonanie oznakowania pionowego.

7. Projektowane konstrukcje:
1) K.1 – droga gminna ul. Stokowiec:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 8 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm – 22 cm,
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm= 1,5/2,0 MPa – 25 cm.
Razem – 59 cm
2) K.2 – ciąg pieszo – rowerowy:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S – 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm – 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5/2,0 MPa – 15 cm
Razem – 39 cm
3) K.3 – zjazd indywidualny, chodnik:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm – 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm= 1,5/2,0 MPa – 15 cm.
Razem – 41 cm
8. W ramach opracowania planowana jest przebudowa istniejącego wodociągu stalowego, który jest w złym stanie technicznym powodującym liczne awarie. Przebudowywany wodociąg będzie służyć do zaopatrzenia w wodę istniejące budynki. Przedmiotowy wodociąg zostanie połączony od południa z istniejącym wodociągiem stalowym Ø350 mm w pasie drogi przy skrzyżowaniu ulic Stokowiec i Szeroka – działka nr ewid. 326/1 a od północy z istniejącym wodociągiem stalowym Ø100 mm na działce prywatnej nr ewid. 391/2. Zakres rzeczowy obejmuje wodociąg z rur PE SDR17 200x11,9x mm PN10 o łącznej długości 1 704,4 mb, kształtki z żeliwa sferoidalnego, zasuwy oraz nadziemne hydranty przeciwpożarowe.
9. Na odcinku drogi o długości 1654,00 m w km 0+037,00 do km 1+691,00 wybudowany zostanie kanał technologiczny. Kanał technologiczny zaprojektowany został w poniższym układzie:
- rura osłonowa RO 125/108 mm (średnica zew./ średnica wewn.),
- 2 rur światłowodowych (RS) optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 mm, z wyróżnikami barwnymi (czerwony, zielony, pomarańczowy),
- 2 prefabrykowanych wiązek mikrorur (WMR) 40/8 układanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8 m. Wiązki mikrorur powinny mieć konstrukcję scisłej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury rurociągu opto łączyć w studniach kablowych złącznikami skręcanymi,
- w połowie głębokości przykrycia należy ułożyć taśmę ostrzegawczą,
- w ciągu kanału KTu należy posadowić studnie kablowe typu SK-1 / SKR-1 z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposażone w ramy i pokrywy z betonu klasy C35/45 dla klasy obciążenia D-400.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 9767430,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 12394623,79 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 9767430,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6641936388

**7.3.3) Ulica:** Św. Rocha

**7.3.4) Miejscowość:** Wąchock

**7.3.5) Kod pocztowy:** 27-215

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-06-10

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 9767430,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 11 miesiące