Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Serniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SERNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Serniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-107

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818550450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@serniki.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugserniki.e-biuletyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ugserniki.e-biuletyn.pl/index.php?id=81

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Serniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45db2250-e0c9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022849/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Serniki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi gminnej nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka, której zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności: a)roboty przygotowawcze, wdrożenie czasowej organizacji ruchu, b)usunięcie drzew i krzew kolidujących z planowaną inwestycją, c)usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, d)roboty rozbiórkowe, e)remont istniejącego przepustu polegającego na wymianie części przelotowej, f)umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem na zaprawie cementowej, g)wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni poboczy i zjazdów; h)wykonanie podbudowy jezdni; i)oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy i nawierzchni; j)wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; k)umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie; l)wykonanie oznakowania zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu; m)prace porządkowe i wykończeniowe. Parametry charakterystyczne drogi: klasa techniczna drogi – droga dojazdowa „D", prędkość projektowana – Vp = 30 km/h, kategoria ruchu – KR1, przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa dwupasowa, szerokość pasa ruchu – 3,5m, długość przebudowywanego odcinka – 617,48 m, szerokość umocnionych poboczy – 2 x 0,75 m, pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne w kierunku lewej krawędzi jezdni 2%, szerokość zasadnicza jezdni 3,5 m (na mijance 5,00 m), pochylenie poboczy 6% od krawędzi jezdni.
Konstrukcja jezdni km 0+000 do 0+300: warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W 50/70 KR1 – min. 3 cm., podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa wykonana na miejscu po przednim wykonaniu warstwy profilującej z piasku – 25 cm, podłoże gruntowe G1. Konstrukcja jezdni km 0+300 do 0+530: warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W 50/70 KR1 – min. 3 cm, podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa wykonana na miejscu po przednim wykonaniu warstwy z mieszanki piasku i kruszywa 0-31,5 mm w proporcji 70 do 30% gr. 25 cm i wykonaniu poszerzeń z mieszanki kruszywa 31,5/63 mm – 25 cm, warstwa odsączająca z piasku – min. 15 cm, Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 100/100 kN/m zawinięta na krawędź warstwy odsączającej, Nasyp/Podłoże gruntowe G2. Konstrukcja jezdni km 0+530 do 0+617: warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W 50/70 KR1 – min. 3 cm, podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o RM=5MPa wykonana na miejscu po uprzednim wykonaniu warstwy z mieszanki piasku i kruszywa 0-31,5 mm w proporcji 70 do 30% - 25 cm, podłoże gruntowe G2. Konstrukcja zjazdów z kruszywa: kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie – 15 cm, Kruszywo łamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie – 15 cm, podłoże gruntowe G2. Konstrukcja zjazdów z kostki: kostka brukowa betonowa kolor – 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa z betoniarki – 20 cm, podłoże gruntowe G1. Konstrukcja pobocza: kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 15 cm, podłoże gruntowe G1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 410416,39 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej w m. Wólka Zabłocka – dz. nr 593, 493, której zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności: a)roboty przygotowawcze, wdrożenie czasowej organizacji ruchu, b)usunięcie warstwy urodzajnej; c)roboty rozbiórkowe; d)wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów i poboczy; e)wykonanie podbudowy; f)wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika; g)umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie; h)wykonanie oznakowania zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu; i)prace porządkowe i wykończeniowe. Parametry

charakterystyczne drogi: funkcja drogi - droga wewnętrzna; prędkość projektowana – Vp = 30 km/h; kategoria ruchu – KR 1; przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa jednopasowa; szerokość pasa ruchu – 3,5-4,50 m; długość przebudowywanego odcinka – 370,70+161,85m; szerokość umocnionych poboczy -0,75m; pochylenie poprzeczne jezdni na prostej – 2% w kierunku krawędzi jezdni; szerokość zasadnicza jezdni 3,5-4,5 m; pochylenie poboczy 6% od krawędzi jezdni. Konstrukcja przebudowywanego odcinka drogi gminnej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1 – 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR/1 – 4 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa wykonana na miejscu, po uprzednim wykonaniu warstwy z mieszanki w proporcji pasek (70%) i kruszywa 0/31,5mm (30%); podłoże gruntowe G1. Konstrukcja zjazdów i poboczy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 15 cm, podłoże gruntowe G1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 358781,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 642052,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 657594,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 642052,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141627101

7.3.3) Ulica: ul. Krańcowa 7

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 642052,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 596540,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 627327,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 596540,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141627101

7.3.3) Ulica: ul. Krańcowa 7

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 596540,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy