Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja chodników.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330002466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-815

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdit-koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.zdit-koszalin.pl/zamowienia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja chodników.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4111cc4c-d0eb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334756/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Modernizacja chodników 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154416/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZP.221.18.2022.ESz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Morskiej (strona nieparzysta nr 65 do nr 99) przy budynkach mieszkalnych – etap I
Celem robót budowlanych jest wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego wraz z wymianą obrzeży i krawężników na całej jego długości. Odwodnienie powierzchniowe odbywać się będzie poprzez spadki skierowane w stronę zieleńca.
Inwestycja poprawi warunki ruchu pieszego na projektowanym obszarze.

Modernizacja chodnika przy ul. Morskiej przy budynkach mieszkalnych na odcinku bloku nr 67-69 przewiduje realizację następujących elementów:
 roboty pomiarowe,
 rozbiórkę chodnika z płyt betonowych, obrzeży i krawężników,
 roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta o głębokości 37 cm pod warstwę konstrukcyjną chodnika; koryto nie będzie kolidować z sieciami uzbrojenia terenu; po wykonaniu koryta, podłoże pod konstrukcję zostanie wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania parametrów normowych,
 podbudowę z kruszywa,
 ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm,
 ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C8/10
 ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm wtopionych na ławie betonowej z oporem C12/15.
Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:
 kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, koloru szarego
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm
 kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
 warstwa odsączająca podłoże gruntowe z kruszywa o CRB≥25% gr. 10 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 37758,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 5: Przebudowa drogi gminnej ulicy Józefa Wybickiego w Koszalinie w zakresie chodników i zjazdów – etap I w ramach zadania Modernizacja chodników.

Zaprojektowano przebudowę chodników i zjazdów polegającą na wymianie nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji. Przebudowie uległy zjazdy do przyległych posesji przy czym ich szerokość przy granicy nie ulegnie zmianie, wykonana zostanie korekta skosów. Spadek poprzeczny chodników zaprojektowano o wartości 2%. Spadki na zjazdach pozostają bez zmian . Chodnik należy zlicować z przyległymi ciągami pieszymi, schodami, wejściami do posesji. Ze względu na przylegające do chodnika cokoły ogrodzeń nie planuje się wykonywania obrzeży wzdłuż cokołów. Krawężniki betonowe 15x30cm w ciągu chodnika należy wykonać 12 cm powyżej poziomu jezdni a krawężniki najazdowe 15x22cm ciągu zjazdów należy wykonać 4 cm powyżej poziomu jezdni. Skosy na zjazdach projektuje się 1:1. Ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15. Ze względu na zniszczone ogrodzenia przyległych posesji należy zwrócić szczególną uwagę podczas robót ziemnych i rozbiórkowych by nie spowodować ich dalszej degradacji.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:
 - kostka betonowa gr. 8cm kolor szary
 - podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm
 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (0/31,5mm) gr. 15cm
 - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4MPa gr. 15cm
 - istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni projektowanego zjazdów:
 - kostka betonowa gr. 8cm kolor grafit

 - podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm
 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (0/31,5mm) gr. 20cm
 - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4MPa gr. 15cm
 - istniejące podłoże gruntowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 221461,35 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 6: remont chodnika przy ul. Wspólnej 19-20 w Koszalinie w ramach zadania Modernizacja chodników.

Celem robót budowlanych jest wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego wraz z wymianą obrzeży i krawężników na całej jego długości. Odwodnienie powierzchniowe odbywać się będzie poprzez spadki skierowane w stronę jezdni.
Inwestycja poprawi warunki ruchu pieszego na projektowanym obszarze.

Modernizacja chodnika przy ul. Wspólnej przewiduje realizację następujących elementów:
 roboty pomiarowe,
 rozbiórkę chodnika z płyt betonowych, obrzeży i krawężników,
 roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta o głębokości 37 cm pod warstwę konstrukcyjną chodnika; koryto nie będzie kolidować z sieciami uzbrojenia terenu; po wykonaniu koryta, podłoże pod konstrukcję zostanie wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania parametrów normowych,
 podbudowę z kruszywa,
 ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm,
 ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C8/10
 ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem C12/15.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:
 kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, koloru szarego
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm
 kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
 warstwa odsączająca podłoże gruntowe z kruszywa o CRB≥25% gr. 10 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 62338,40 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 7: remont chodnika przy ul. Wł. Sikorskiego 3D a ul. St. Starzyńskiego w Koszalinie w ramach zadania Modernizacja chodników.
Celem robót budowlanych jest wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową koloru szarego wraz z wymianą obrzeży i krawężników na całej jego długości. Odwodnienie powierzchniowe odbywać się będzie poprzez spadki skierowane w stronę zieleńców.
Inwestycja poprawi warunki ruchu pieszego na projektowanym obszarze.

Modernizacja chodnika przy ul. Starzyńskiego przewiduje realizację następujących elementów:
 roboty pomiarowe,
 rozbiórkę chodnika, obrzeży i krawężników,
 roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta o głębokości 37 cm pod warstwę konstrukcyjną chodnika; koryto nie będzie kolidować z sieciami uzbrojenia terenu; po wykonaniu koryta, podłoże pod konstrukcję zostanie wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania parametrów normowych,
 podbudowę z kruszywa,
 ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm,
 ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C8/10
 ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem C12/15.
Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:
 kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, koloru szarego
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm
 kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
 warstwa odsączająca podłoże gruntowe z kruszywa o CRB≥25% gr. 10 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 84502,39 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142663,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210444,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142663,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski w spadku

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6711391363

7.3.3) Ulica: Grudziądzka 15

7.3.4) Miejscowość: Kołobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 78-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142663,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące