**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa drogi gminnej nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Serock

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 015570119

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek 21

**1.5.2.) Miejscowość:** Serock

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 05-140

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** r.piekarzewski@serock.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.serock.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://serock.ezamawiajacy.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f1467ece-d051-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00266568

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-19

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00023157/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00151629/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** PRI.271.2.19.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku na odcinku o łącznej długości 990,40 mb w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów, na terenie działek nr ewid.: 84, 85/3, 85/4 obr. 11; 3, 20 obr. 12 oraz 1 obr. 15, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy ALKBUD – Usługi Inwestycyjne – Leszek Kamiński, ul. Królewska 10, 05 – 140 Jadwisin, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych;
- budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o szer. zmiennej 2,0 - 3,0 m i gr. 5,0 cm ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, o łącznej powierzchni 2600m2; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; ukształtowanie wysokościowe dostosowane do istniejącej niwelety; spadek jednostronny; balustrady U-11a – ok. 47mb; ścianka prefabrykowana tzw. „elka” h=55cm;
- remont, przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm o łącznej powierzchni 619,5m2; podsypka cementowo-piaskowa; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; warstwa odsączająca z piasku; krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm i obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem;
- remont, przebudowę i budowę zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 424m2; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku; krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem;
- remont jezdni bitumicznych na skrzyżowaniach o powierzchni 198m2;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni 518,5 m2;
- przebudowa istniejącego rowu odwodniającego w zakresie budowy przepustu z rur PEHD o śr. 400mm i długości 45m; ścianki czołowe prefabrykowane; wykończenie rowu poprzez humusowanie i obsianie trawą.
- wykonanie trawników siewem o łącznej powierzchni 1412,0 m2;
- remont istniejącej nawierzchni zatoki autobusowej o powierzchni 106,50m2;
- wycinka 2 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 184cm, 189 cm oraz 41 drzew gatunku klon kulisty o obwodach pni od 12 do 35cm;
- regulacja studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i zasuw gazowych do poziomu nawierzchni drogowych; prace związane z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem gestorów sieci; obowiązek wystąpienia o pełnienie nadzoru przez gestorów sieci, i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;
- uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.
3) Ilości robót budowlanych wskazane w ppkt 2) zostały ustalone na podstawie przygotowanych przedmiarów robót i mogą różnić się od ilości faktycznych wynikających z dokumentacji projektowej. Wycenę należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową, ewentualną wizję lokalną w terenie z uwzględnieniem zapisów SWZ dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5m x 1,0m zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SWZ. Lokalizacja miejsca usytuowania tablicy zostanie określona po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej tablicy o wym. 1,8mx1,2m zgodnej z wzorem dostępnym pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/f952efab-2e59-4453-b513-eaa944003820 i ustawienia jej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie realizacji inwestycji, po jej zakończeniu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1573170,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1573170,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1573170,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Rokom Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5242750411

**7.3.3) Ulica:** ul. Karnicka 22

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 03-162

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Część robót brukarskich i sanitarnych

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-05

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1573170,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 90 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy