**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Wojcieszków**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA WOJCIESZKÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582530

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Kościelna 46

**1.5.2.) Miejscowość:** Wojcieszków

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 21-411

**1.5.4.) Województwo:** lubelskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL815 - Puławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 25 755 41 01

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** urzad_gminy@wojcieszkow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wojcieszkow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-890a37f8-b4ae-11ec-97c7-b646b0ba23df

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Wojcieszków

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-890a37f8-b4ae-11ec-97c7-b646b0ba23df

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00266919

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-19

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00032917/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Wojcieszków

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00111020/02

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ING.271.3.2022.PG

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 5036456,75 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Burzec oraz budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siedliska;

Zakres robót budowlanych dla części 1 zamówienia – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Burzec oraz budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siedliska obejmuje wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Burzec:
- Wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych w bez spoinowym systemie ociepleń BSO przy zastosowaniu styropianu grub. 14 cm układanej w konstrukcji wsporczej o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,032 W/mK;
- Wykonaniu ocieplenia stropodachu – części starszej - przy zastosowaniu wełny mineralnej grub. 17 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,037 W/mK układanej luzem na stropie;
- Wykonaniu ocieplenia stropodachu – części nowszej - przy zastosowaniu wełny mineralnej grub. 22 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,037 W/mK układanej luzem na stropie;
- Wymiana ślusarki drzwiowej na drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem – o współczynniku przenikania U≤1,3 W/m2;
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z nowym źródłem ciepła, w tym m.in.
- demontaż źródeł ciepła, instalacji rurowej oraz grzejników;
- montaż nowego źródła ciepła: dwóch pomp ciepła pracujących w kaskadzie razem z modułami sterowania obiegiem i buforem grzewczym o pojemności 500 dm3 (udział mocy 80%) oraz jako źródło szczytowe przyjęto kocioł na biomasę o mocy 20 kW;
- montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali węglowej ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych;
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych oraz odcinających przy każdym grzejniku;
- regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania;
- Odbudowa opaski brukowej;
- Wymiana istniejących opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy energooszczędne typu LED;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kWp.
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siedliska:
- Wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych w bez spoinowym systemie ociepleń BSO przy zastosowaniu styropianu grub. 13 cm układanej w konstrukcji wsporczej o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,032 W/mK;
- Wykonaniu ocieplenia stropodachu – części starszej - przy zastosowaniu wełny mineralnej grub. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,037 W/mK układanej luzem na stropie;
- Wykonaniu ocieplenia stropodachu – części nowszej - przy zastosowaniu wełny mineralnej grub. 23 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,037 W/mK układanej luzem na stropie;
- Wymiana stolarki okiennej w obrębie kotłowni o współczynniku przenikania U≤0,9 W/m2;
- Wymiana ślusarki drzwiowej na drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem – o współczynniku przenikania U≤1,3 W/m2;
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z nowym źródłem ciepła, w tym m.in.
- demontaż źródeł ciepła, instalacji rurowej oraz grzejników;
- montaż nowego źródła ciepła: dwóch pomp ciepła pracujących w kaskadzie razem z modułami sterowania obiegiem i buforem grzewczym o pojemności 500 dm3 (udział mocy 80%) oraz jako źródło szczytowe przyjęto kocioł na biomasę o mocy 20 kW;
- montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych;
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych oraz odcinających przy każdym grzejniku;
- regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania;
- Wymiana istniejących opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy energooszczędne typu LED;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48 kWp.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym branży budowlanej i sanitarnej oraz branży elektrycznej, dla każdego z budynków szkół oraz w przedmiarach robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**4.5.5.) Wartość części:** 2292604,73 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Bystrzycka oraz budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Hermanów

Zakres robót budowlanych dla części 2 zamówienia – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Bystrzycka oraz budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Hermanów obejmuje wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Bystrzycka:
- Wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych w bez spoinowym systemie ociepleń BSO przy zastosowaniu styropianu grub. 14 cm układanej w konstrukcji wsporczej o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,032 W/mK;
- Wykonaniu ocieplenia stropodachu – części starszej - przy zastosowaniu wełny mineralnej grub. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,037 W/mK układanej luzem na stropie;
- Wykonaniu ocieplenia stropu dachu – części nowszej - przy zastosowaniu styropianu laminowanego papą grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,038 W/mK układanego na stropie za pomocą masy bitumicznej oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej dachu z papy termozgrzewalnej;
- Wymiana stolarki okiennej na okna PCV - o współczynniku przenikania U≤0,9 W/m2K z wkładem szybowym typu termo o zwiększonej izolacyjności od promieniowania słonecznego i wbudowanymi w górnej ramie nawiewnikami higrosterowanymi typu EMM, EHA o wydajności 30,1 m3/h i wymiarach 402 x 27 x 45 mm;
- Wymiana ślusarki drzwiowej na drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem – o współczynniku przenikania U≤1,3 W/m2;
- Dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych;
- Odbudowa opaski brukowej;
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z nowym źródłem ciepła, w tym m.in.
- demontaż źródeł ciepła, instalacji rurowej oraz grzejników;

- montaż nowego źródła ciepła: dwóch pomp ciepła pracujących w kaskadzie razem z modułami sterowania obiegiem i buforem grzewczym o pojemności 500 dm3 (udział mocy 80%) oraz jako źródło szczytowe przyjęto kocioł na biomasę o mocy 20 kW;
- montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali węglowej ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych;
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych oraz odcinających przy każdym grzejniku;
- regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania;
- Wymiana istniejących opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy energooszczędne typu LED;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48 kWp.
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Hermanów:
- Wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych w bez spoinowym systemie ociepleń BSO przy zastosowaniu wełny mineralnej grub. 10 cm układanej w konstrukcji wsporczej o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,037 W/mK oraz izolacji ze styropianu jako materiału izolacyjnego wykończeniowego grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,032 W/mK;
- Wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych wiatrołapu w bez spoinowym systemie ociepleń BSO przy zastosowaniu płyt styropianowych grub. 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ = 0,032 W/mK;
- Wymiana stolarki okiennej na okna PCV - o współczynniku przenikania U≤0,9 W/m2K z wkładem szybowym typu termo o zwiększonej izolacyjności od promieniowania słonecznego i wbudowanymi w górnej ramie nawiewnikami higrosterowanymi typu EMM, EHA o wydajności 30,1 m3/h i wymiarach 402 x 27 x 45 mm;
- Wymiana ślusarki drzwiowej na drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem – o współczynniku przenikania U≤1,3 W/m2;
- Wykonanie nowej izolacji i ocieplenie posadzek;
- Dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych;
- Odbudowa opaski brukowej od strony elewacji: wschodniej, północnej i południowej;
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z nowym źródłem ciepła, w tym m.in.
- demontaż źródła ciepła, instalacji rurowej oraz grzejników;
- montaż nowego źródła ciepła: dwóch pomp ciepła pracujących w kaskadzie razem z modułami sterowania obiegiem i buforem grzewczym o pojemności 500 dm3;
- montaż instalacji podłogowej;
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych oraz odcinających przy każdym grzejniku;
- regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania.
- Wymiana istniejących opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy energooszczędne typu LED;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,20 kWp.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym branży budowlanej i sanitarnej oraz branży elektrycznej, dla każdego z budynków szkół oraz w przedmiarach robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**4.5.5.) Wartość części:** 2743852,02 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2148500,57 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3313337,68 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2148500,57 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** RENOMO Marcin Kamil Pietrzak

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 060348541

**7.3.4) Miejscowość:** Grzęówka

**7.3.5) Kod pocztowy:** 21-400

**7.3.6.) Województwo:** lubelskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2148500,57 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2023-09-30

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2394800,85 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3591258,90 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2394800,85 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** RENOMO Marcin Kamil Pietrzak

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 060348541

**7.3.4) Miejscowość:** Grzęówka

**7.3.5) Kod pocztowy:** 21-400

**7.3.6.) Województwo:** lubelskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2394800,85 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-03-31

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**