Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gózd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 7

1.5.2.) Miejscowość: Gózd

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-634

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483202097

1.5.8.) Numer faksu: 483202097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gozd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozd.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zamowienia.gozd.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c27cd8bd-c48c-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040366/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133741/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGK.ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:
„Wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd – etap II
w km od 2 + 735,00 do 3 + 860,00 realizowane w ramach przebudowy drogi gminnej
nr 350105W Kuczki Kolonia – Gózd – Karszówka”.
Chodnik przylegający do jezdni oddzielony od niej krawężnikiem betonowym 15x30x100 ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem. Od strony terenów zielonych chodnik należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100 ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej. Długość chodnika 1125 m, szerokość chodnika 2,0 m
z ewentualnymi lokalnymi przewężeniami spowodowanymi istniejącą zabudową (ogrodzeniami).

Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa szara typu BEHATON gr 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm,
- podsypka z pospółki gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika na zjazdach bramowych:
- kostka betonowa kolorowa typu BEHATON gr 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm,
- podsypka z pospółki gr. 10 cm.

Chodnik należy wykonać zgodnie z koncepcją budowy chodnika będącą załącznikiem do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę przebiegu chodnika (ze strony lewej na prawą lub odwrotnie) w stosunku do lokalizacji przedstawionej w załączonej koncepcji, w przypadku wystąpienia niemożliwych do usunięcia kolizji. Zmiany przebiegu chodnika odbiegające od założeń zawartych w załączonej koncepcji należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

Zakres robót planowanych do wykonania.
1. Roboty pomiarowe w tym:
- wykonanie przez uprawnionego geodetę tyczenia chodnika oraz sporządzenie
w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego chodnika i innych obiektów towarzyszących,
- wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót,
2. Roboty ziemne w tym:
- roboty ziemne z transportem ziemi poza obręb budowy (wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika – głębokość średnio 35 cm),
- plantowanie skarpy za chodnikiem,
3. Podbudowy w tym:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika,
- podsypka z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm
i 15 cm (zjazdy bramowe)
4. Elementy ulic w tym:
- ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem (beton B-15) gr. ławy 15 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,
5. Nawierzchnia chodnika w tym:
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 6 cm i 8 cm (zjazdy bramowe),

6. Usunięcie kolizji występujących na trasie przebiegu chodnika (słupy oświetlenia ulicznego, drzewa, istniejące ogrodzenia itp.).
7. Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - barier ochronnych przy rzece Gzówce.

W celu precyzyjnego określenia zakresu oraz przedmiaru robót do wykonania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej objętej przedmiotowym postępowaniem oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym
w SWZ oraz dokumentacji – Koncepcja budowy chodnika zał. Nr 11 do SWZ.

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Kosztorys ofertowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie przedłożony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 839100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 874407,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 839100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eko-TransBruk Rafał Grzywacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364545565

7.3.3) Ulica: Osiedle Karszówka 8

7.3.4) Miejscowość: Gózd

7.3.5) Kod pocztowy: 26-634

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 839100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące