Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pokrycia dachowego wykonanego ze słomy w obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI KIELECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-025

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 344 92 97 wew. 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pokrycia dachowego wykonanego ze słomy w obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d48bd32-eba5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053448/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pokrycia dachowego wykonanego ze słomy w obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208873/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MWK.DIZ.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 505171,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Remont pokrycia dachowego wykonanego ze słomy w obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” jest wykonanie robót polegających na wymianie strzechy słomianej na następujących obiektach znajdujących się na ekspozycji skansenowskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni:
1) Stodoła z Brzezin;
2) Chałupa z Słupi Starej;
3) Chałupa z Kobylnik;
4) Chałupa ze Świątnik;
5) Stodoła z Radkowic w sektorze dworsko-folwarcznym;
6) Zagroda ze Szczepanowic.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) Stodoła z Brzezin – wymianie podlega całość strzechy;
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) oczyszczenie oraz impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej powiązanej w wykrętki na powierzchni około 170 m2 i grubości pokrycia min. 40 cm, krycie na gładko;
f) montaż kalenic;
g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
2) Chałupa z Słupi Starej – wymianie podlega całość strzechy;
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) oczyszczenie oraz impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej powiązanej w wykrętki na powierzchni około 120 m2 i grubości pokrycia min. 40 cm, krycie na gładko naroża schodkowo;
f) montaż kalenic;
g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
3) Chałupa z Kobylnik – wymianie podlega całość strzechy;
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) oczyszczenie oraz impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej powiązanej w wykrętki na powierzchni około 154 m2 i grubości pokrycia min. 40 cm, krycie na gładko;
f) montaż kalenic;
g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
4) Chałupa ze Świątnik – wymianie podlega część strzechy – połać od strony północnej;
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie części istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) oczyszczenie oraz impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej powiązanej w wykrętki na powierzchni około 72 m2 i grubości pokrycia min. 40 cm, krycie na gładko naroża schodkowo;
f) montaż kalenic;

g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
5) Stodoła z Radkowic w sektorze dworsko-folwarcznym – wymianie podlega część strzechy – połać dachowa od strony lasu;
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie części istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) oczyszczenie oraz impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej powiązanej w wykrętki na powierzchni około 254 m2 i grubości pokrycia min. 40 cm, krycie na gładko;
f) montaż kalenic;
g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
6) Zagroda ze Szczepanowic – wymianie podlega całość strzechy;
a) demontaż kalenic;
b) rozebranie istniejącego pokrycia dachu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki;
c) zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych na czas wymiany pokrycia dachu;
d) oczyszczenie oraz impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów domowych i pleśniowych;
e) ułożenie strzechy ze słomy żytniej powiązanej w wykrętki na powierzchni około 480 m2 i grubości pokrycia min. 40 cm, krycie na gładko naroża schodkowo;
f) montaż kalenic;
g) po zakończonych robotach doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku;
3. Dokumentację obiektów stanowi Załącznik nr 9 do SWZ na którą składają się: mapa sytuacyjna, program prac konserwatorskich i robót budowlanych, dokumentacja fotograficzna, karty inwentarzowe obiektów oraz rzuty i przekroje obiektów.
Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z uwagi na fakt, iż w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego załączona dokumentacja nie obejmuje przedmiaru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 615000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 615000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 615000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólno - budowlane Przemysław Woźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 061569362

7.3.3) Ulica: Brzeźnica Leśna 39A

7.3.4) Miejscowość: Niedźwiada

7.3.5) Kod pocztowy: 21-104

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 615000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy