Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miłki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazurska

1.5.2.) Miejscowość: Miłki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-513

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 4211060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminamilki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminamilki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.przetargi.gminamilki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność statutowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72149912-cc38-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00276850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022771/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145150/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.701.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na przebudowie i modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Miłki- zmianie nawierzchni na asfaltową z wykonaniem poboczy i zjazdów.

1. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie przebudowy i modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Miłki- zmiana nawierzchni na asfaltową z wykonaniem poboczy i zjazdów następujących odcinków :
1) Droga gminna nr 133042N Paprotki Kleszczewo dł 1700m
2) Droga gminna nr 133021N ul Wspólna w Miłkach dł 325m, z wykonaniem chodników
3) Droga gminna nr 133014N ul.Kwiatowa w Miłkach dł 190m, z wykonaniem chodników
4) Droga gminna nr 133016N ul. Ogrodowa w Miłkach dł 220m
5) Droga gminna nr 133024N ul. Akacjowa w Rydzewie wraz z częścią ul. Leśnej nr 133027N i ul. Orzechowej 133035N dł 580m
Droga gminna nr 133042N Paprotki Kleszczewo dł 1700m
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S o grub.4 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16 W o grub.5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 0/31,5 mm,C50/30) o grub. 20 cm
Parametry techniczne:
-Szerokość jezdni m 5,5
- Nawierzchnia jezdni m2 9302,2
- Klasa drogi - L
- Szerokość zjazdów m 4,0
- Nawierzchnia zjazdów m2 332,0
- Szerokość poboczy m 0,75
- Nawierzchnia poboczy m2 2521,0
Droga gminna nr 133021N ul Wspólna w Miłkach dł 325m, z wykonaniem chodników
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S o grub.4 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16 W o grub.5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 0/31,5 mm,C50/30) o grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 o grub.15 cm.
Przyjęto konstrukcję chodnika:
- betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 o grub.10 cm.
Parametry techniczne:
- Szerokość jezdni m 5,0
- Nawierzchnia jezdni m2 1683,4
- Szerokość zjazdów m 4,0
- Nawierzchnia zjazdów m2 28,0
- Klasa drogi - L
- Szerokość chodnika m 2,0
- Nawierzchnia chodnika m2 67,0
Droga gminna nr 133014N ul.Kwiatowa w Miłkach dł 190m, z wykonaniem chodników
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S o grub.4 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16 W o grub.5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 0/31,5 mm,C50/30) o grub. 20 cm
Przyjęto konstrukcję chodnika:

- betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 o grub.10 cm.
Parametry techniczne:
- Szerokość jezdni m 5,0
- Nawierzchnia jezdni m2 989,6
- Szerokość zjazdów m 4,0
- Nawierzchnia zjazdów m2 140,5
- Klasa drogi - L
- Szerokość chodnika m 2,0
- Nawierzchnia chodnika m2 213,5
Droga gminna nr 133016N ul. Ogrodowa w Miłkach dł 220m
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S o grub.4 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16 W o grub.5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 0/31,5 mm,C50/30) o grub. 20 cm
Przyjęto konstrukcję chodnika:
- betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 o grub.10 cm.
Parametry techniczne:
- Szerokość jezdni m 4,0
- Nawierzchnia jezdni m2 885,8
- Szerokość zjazdów m 4,0
- Nawierzchnia zjazdów m2 49,0
- Klasa drogi - L
- Szerokość poboczy m 0,75
- Nawierzchnia poboczy m2 134,9
Droga gminna nr 133024N ul. Akacjowa w Rydzewie wraz z częścią ul. Leśnej nr 133027N i ul. Orzechowej 133035N dł 580m
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) o grub. 15 cm
- pobocza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) o grub. 20 cm
- pobocza filtracyjne z mieszanki niezwiązanej (KŁSM 31,5/63 mm)o grub. 100 cm.
Parametry techniczne planowanej inwestycji
- Szerokość jezdni drogi 133024 N m 3,5 i 5,0
- Nawierzchnia jezdni drogi 133024 N m2 2416,3
- Szerokość poboczy drogi 133024 N m 0,50
- Nawierzchnia poboczy drogi 133024 N m2 582,7
- Nawierzchnia zjazdów drogi 133024 N m2 166,5
- Szerokość jezdni drogi 133027 N m 5,0
- Nawierzchnia jezdni drogi 133027 N m2 533,7
- Szerokość poboczy drogi 133027 N m 0,50
- Nawierzchnia poboczy drogi 133027 N m2 106,7
- Nawierzchnia zjazdów drogi 133027 N m2 39,5
- Szerokość jezdni drogi 133035 N m 5,0
- Nawierzchnia jezdni drogi 133035 N m2 873,4
- Szerokość poboczy drogi 133035 N m 0,50
- Nawierzchnia poboczy drogi 133035 N m2 169,7
- Nawierzchnia zjazdów drogi 133035 N m2 73,2
- Szerokość zjazdów m 4,0
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SWZ,
2) dokumentacji projektowej, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5578000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6881272,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5578000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANPOL Paweł Przestrzelski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522134046

7.3.3) Ulica: Makowa 28

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5578000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-07-31