Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) – Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) – Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ead9f9c-d2a8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024504/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) – Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158136/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka ulicy Stepowej o długości ca 225m w Nowym Gulczewie gmina Słupno - od ulicy Rogozińskiej do ulicy Zagłoby wraz z brakującą infrastrukturą. Zakres projektu obejmuje budowę następujących elementów:
- nowej nawierzchni ulicy wraz z podbudową
- zjazdów i dojść do przylegających posesji
- chodników
- utwardzenie terenu destruktem
- sieć kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci gazowej

Ulica przewidziana do budowy posiada obecnie asfaltową nawierzchnię którą należy rozebrać (frezowanie). Na terenie objętym opracowaniem występuje uzbrojenie w postaci: sieci telefonicznych, energetycznych, kanalizacji sanitarnej, gazociągu oraz wodociągu częściowo przewidzianych do przebudowy w miejscach kolidujących z nowym zagospodarowaniem.
Roboty realizowane będą w granicach istniejącego pasa drogowego.
Utwardzenie destruktem będzie wykonane z destruktu frezowanego wcześniej z ulicy Stepowej, należy utwardzić teren między jezdnią a ogrodzeniem budynku użyteczności publicznej (plan sytuacyjny obiektu w załączeniu) jako miejsca postojowe dla samochodów. Grubość utwardzenie 15 cm po zagęszczeniu, powierzchnia ca 350m2 (70mx5).
W ramach projektu przewidziano budowę ulicy Stepowej od ulicy Rogozińskiej do ulicy Zagłoby o długości ca 225m i szerokości jezdni 5.5m oraz jednostronnym chodniku o szerokości 2m w świetle.
Przewidziane parametry techniczne i geometryczne zgodnie z załączonym projektem:
• klasa drogi (ulicy) - L
• kategoria ruchu - KR 2
• prędkość projektowa - 30 km/h

Przewidziane parametry geometryczne:
• szerokość pasa ruchu - 2.75m
• szerokość chodników - 2.0m
• przekrój poprzeczny - uliczny
• przekrój poprzeczny -1 x 2 (liczba jezdni x liczba pasów ruchu)

Przewidziana konstrukcja jezdni, układ warstw, grubości oraz typu nawierzchni:
Jezdnia:
• kostka betonowa (szara) - 8cm
• warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 3cm
• warstwa podbudowy z betonu C8/10 - 20cm
• warstwa stabilizacji cementem Rm=2.5MPa (gotowa mieszanka z betoniarni) - 25cm

Nawierzchnię obramowano betonowym krawężnikiem 15x30x100 ustawionym na ławie betonowej z betonu C8/ 10. Na długości utwardzenia destruktem (70mb) należy zastosować krawężnik najazdowy wtopiony.
Chodniki:
• kostka betonowa (czerwona) - 8cm
• warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 3cm
• warstwa stabilizacji cementem Rm=1.5MPa (gotowa mieszanka z betoniarni) - 15cm

Nawierzchnię obramowano betonowym obrzeżem 8x30x100 ustawionym na warstwie z piasku. Dopuszcza się wykorzystanie cokołu ogrodzenia.
Zjazdy:
• kostka betonowa (szara) - 8cm
• warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 3cm
• warstwa podbudowy z betonu C8/ 10 - 10cm
• warstwa stabilizacji cementem Rm=1.5MPa (gotowa mieszanka z betoniarni) - 15cm

Zwracamy uwagę że wymagane jest tyczenie geodezyjne w oparciu o aktualne mapy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze względu na wybudowanie w ostatnim okresie na trasie inwestycji innych sieci nie objętych dokumentacją projektową.
W związku z powstaniem obiektu użyteczności publicznej wymagana będzie wykonie stałej organizacji ruchu uwzględniającej przejście dla pieszych do żłobka.

Okres udzielonej gwarancji – minimum 60 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. CPV: 45000000-7.
3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II.
4. Projektowane postanowienia umowy zawiera Dział III.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie:
1) układania podbudowy z betonu, podsypki cementowo – piaskowej, warstwy stabilizacji cementem,
2) układania nawierzchni z kostki betonowej,
3) prac ogólnobudowlanych,
4) montaż sieci kanalizacyjnych i gazowych.
6. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 991999,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1274079,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 991999,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7750011626

7.3.4) Miejscowość: Leszczynek 2a, 99-300 Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 991999,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące