Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi na ulicy Leśnej w Czajkowie na odcinku o długości 510 metrów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czajków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Czajków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-524

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627311006

1.5.8.) Numer faksu: 627311034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugczajkow@xl.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czajkow-gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.czajkow-gmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi na ulicy Leśnej w Czajkowie na odcinku o długości 510 metrów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a485a885-fd01-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00340554/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ulicy Leśnej w Czajkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240863/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 731707,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach robót w zakresie budowy drogi na ulicy Leśnej w Czajkowie na odcinku o długości 510 metrów zakłada się – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym, roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku na odległość powyżej 1 km samochodami samowyładowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 metrów spycharkami w gruncie kat. I – II,
profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy betonowe z C5/6 grubości 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej
grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej lub na podsypce granitowej z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej, pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 2” ocynkowane, pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 A-7 szt. 1 D-1 szt. 2, wykopy liniowe jamiste o głębokości do 1,5m ze
skarpami o szerokości dna do 1,5 metra w gruncie kategorii III na odkład, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm przykanaliki, zabezpieczenie rurociągów drenarskich o średnicy 20cm przez owijanie włókniną, studzienki
ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1 metr w gotowym wykopie o głębokości 1,5 metra, zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 metrów z zagęszczeniem; kategoria gruntu I – III, zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I – II ubijakami mechanicznymi, roboty remontowe – cięcie piła
nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm, przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV dwuściankowe o średnicy 40cm na skrzyżowaniu z drogą powiatową łącznie z zaślepieniem wlotu i wylotu korkami z PCV, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250mm, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 315mm. W ramach zadania przewiduje się wykonanie oświetlenia drogowego w skład
którego wchodzi kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kategorii I – II, kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kategorii III, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4metra, ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm, układanie kabli o masie do 1 kg/m w
rowach kablowych ręcznie, układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych, zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kategorii I – II, zagęszczanie ziemi z gruntu kategorii III na całej trasie wykopów ubijakami mechanicznymi, montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg, montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 metrów, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, podłączenie przewodów pojedynczych o
przekroju żyły do 2,5mm2, pod zaciski lub bolce, zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50mm2 pod zaciski lub bolce, mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III, łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie – uchwyt krzyżowy St/
Zn-drut St/Zn M10 103 42 Galmar, badanie linii kablowej o ilości żył do 4, przykręcanie tabliczek opisowych, pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50mm2 pod zaciski lub bolce, sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia, dodatek za uszczelnienie końca rury, fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kategorii III o objętości w wykopie do 0,25m3pod rozdzielnice, szafka sterowania oświetleniem ulicznym i drogowym, układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, montaż uziomów poziomych lub przewodów
uziemiających przy głębokości wykopu 0,8 metra w gruncie kategorii III, łączenie przewodów instalacji odgromowej lub

przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w wykopie – uchwyt krzyżowy St/Zn-drut ST/Zn M10 103 42 Galmar. Dokonano zmiany w pierwotnie przyjętej konstrukcji nawierzchni drogi z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej oraz podbudowie, zgodnie z opisem powyżej i załączonym do niniejszej SWZ przedmiarem robót.
Obecnie w opracowaniu jest projekt zamienny sankcjonujący te zmiany.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 860000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1230551,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 860000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo - Usługowa GOLMAR Mariusz Golanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5140007364

7.3.4) Miejscowość: Kuźnica Grabowska

7.3.5) Kod pocztowy: 63-522

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 860000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-03