Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLECKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Olecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.olecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olecko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umolecko.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a21e0235-01b4-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249700/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku” w zakresie robót przygotowawczych, budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wyposażenia boisk i terenu a w szczególności:
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty budowlane
1) Boisko do piłki nożnej.
boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej o wymiarach pola gry 56,0x36,3 o wybiegach przy krótszych bokach 3,0 m i przy dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 62,0x40,3m, pow. całkowitej 2 498,60m2.
2) Boiska o nawierzchni poliuretanowej:
- do piłki ręcznej, siatkówki i tenisa - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry 40x20m, wybiegach przy krótszych bokach 2,5 m i przy dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 45x24m, pow. całkowitej 1080m2.
- do koszykówki, siatkówki i badmintona.
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry, skróconego o 2,0 m pola do gry w koszykówkę 26x15m, o wybiegach przy krótszych i dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 30x19 m, pow. całkowitej 570,0 m2.
- 2-torowa bieżnia okólna 250m szerokości toru 1,22m, o wymiarach 250x2,55 o pow. całkowitej 640m2 i 4-torowa bieżnia prosta 100 m,
- skocznia do skoku wzwyż o rozbiegu i pow. poliuretanowej dla zeskoku o wym. 12,0x4,0 m.
3) Skocznia do skoku w dal o wym. zeskoczni 7x4x0,4m.
4) Rzutnia do kuli – rzutnia do pchnięcia kulą, z sektorem rzutów o dł. 15,0 m.
5) Nawierzchnia poliuretanowa (typu sandwicz)
- Parkour do Kalisteniki. Street Workout bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej o wym. 10,0x15,0 m
- plac zabaw o wym. 33,2x13,2 m (nawierzchnia poliuretanowa 347,25 m2)
6) Nawierzchnia z gumowej maty przerostowej - siłownia plenerowa o pow. 352,50 m2
7) Piłkochwyty i ogrodzenia:
- piłkochwyty boisk H-4,0 m długości 117,30 m; H-6,0 m długości 171,20 m,
- ogrodzenie placu zabawa wysokości 1,20 m długości 92,80 m, furtka szer. 1,50 x 1,20 m 2 szt.
8) Zagospodarowanie terenu
- nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm – 2157,75 m2
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm – 207,50 m2
- remont nawierzchni z płyt sześciokątnych – 170,00 m2
- trawniki dywanowe – 2 200,00 m2
- schody terenowe, pochylnia – 61,36 m2
- nasadzenia krzewów liściastych 12 szt. (omżyn Dawida 3 szt. tawuła białkowata 3 szt. porzeczka krwista 3 szt. kalina wonna 3 szt.)
1.3 Roboty elektryczne
1) Instalacja elektryczna.
- oświetlenie boiska do piłki nożnej naświetlacze asymetryczne LED o mocy 302W, 44600Lm, 4000K, wysokość zawieszenia 12,0m, - 6 słupów, 12 opraw.
- oświetlenie boiska do piłki ręcznej naświetlacze asymetryczne LED, o mocy 302W, 44600Lm, wysokość zawieszenia 10,0m, - 4 słupy , 4 oprawy.
- oświetlenie boiska do koszykówki naświetlacze asymetryczne LED, o mocy 205W, 27550Lm, wysokość zawieszenia 8,O m, - 4 słupy, 4 oprawy.
- linie zasilające, sterowanie,
- okablowanie tablic informacyjnych.
2) Monitoring.
System cyfrowy CCTV zgodnie z PT. Kamery zewnętrzne nasłupowe szt. 27, szafa dystrybucyjna PD zlokalizowana w kontenerze zaplecza włączona w systemem monitoringu szkoły. Okablowanie strukturalne.
3) Nagłośnienie.
System dźwiękowy. Głośniki szt. 13 (200 W 10 szt.; 100 W – 3 szt.) Osprzęt zgodnie z wykazem w PT. Okablowanie strukturalne.
1.4 Roboty sanitarne
1) Przyłącze wodociągowe - PE80 SDR13,6 o śr. zew. 32x2,4 mm L =65,50 m
2) Kanalizacji deszczowej - kd PCV DN 315 SN8 L= 183,20 m
3) Drenaż PVC-U 110 L = 890,60 m
4) odwodnienie liniowe L = 198,0 m
1.5 Wyposażenie boisk i terenu.

- Piłka nożna: bramki do piłki nożnej z siatkami 5x2 m 2 szt. wiaty mobilne 4 szt. po 8 miejsc, bramki treningowe 3,6x1,8x1,0 2 szt.
- Bieżnia skok wzwyż, skok w dal, kula: bloki startowe 4 szt. płotki treningowe do biegów przez płotki 16 szt. stopery elektroniczne z odczytem 4 szt. pałeczki sztafetowe 8 szt. stojak wyczynowy do skoku wzwyż 1 kpl. przymiar teleskopowy 1 szt. poprzeczek wyczynowych do skoku wzwyż 2 szt. zeskoku na stelażu 4,0x6,0x0,7 do skoku wzwyż, belka odbicia do skoku w dal, pokrywka, plastelina, szpachelka, taśma miernicza; sprzęt do wyrównania pisku skoczni 1 kpl. wyposażenie rzutni kulą 1 kpl. szczotki do czyszczenia kul i rozbiegów 3 szt. kule szt. 6, wózek do transportu płotków 1 szt. wózek do transportu bloków 1 szt.
- Boiska wielofunkcyjne: - kosze do koszykówki z tablicami z regulowaną wysokością 2 szt., bramki do piłki ręcznej z siatkami 3x2 m 2 szt. słupki do siatkówki z siatką, antenkami 1 kpl. słupki do badmintona z siatką 1 kpl. słupki do tenisa z siatką 1 kpl.
- Parkour do kalisteniki: słup konstrukcyjny 2,5m 7 szt. słup konstrukcyjny 1,9 m 1 szt. słup konstrukcyjny 1,3 m 6 szt. słup konstrukcyjny 0,8 m 1 szt. koło gimnastyczne 1 szt. drabinka pionowa 1 szt. drabinka pozioma 1 szt. drążek 1,2 m 5 szt. drążek 1,5 m 4 szt. drabinka skośna na 2 słupy 1 szt. drążek 2,4 m 3 szt. drążek żmijka 2,4 m 3 szt. ławka skośna 1 szt. poręcze niskie 3 szt. pole dance 1 szt. koło gimnastyczne do podwieszenia 1 szt. worek bokserski z uchwytem 1 szt. tablica informacyjna 1 szt.
- Plac zabaw: ławki z oparciem 3 szt. ławki bez oparcia 1 szt. kosze na śmieci 2 szt. zestaw zabawowy trójwieżowy 1 szt. karuzela integracyjna 1 szt. linarium wysokości 4,5 m 1 szt. zestaw - huśtawka wagowa 1 szt. huśtawka integracyjna 1 szt. bocianie gniazdo 1 szt. bujak sprężynowy szt. 2.
- Siłownia plenerowa: w oparciu zdemontowane urządzenia 10 szt.
- Wyposażenie pozostałe terenu: trybuna trzyrzędowa 104 miejsca 1 szt. krzesełka sportowe 4x10 40 miejsc 1 kpl. wieszaki na ubrania 2 szt. kontener 20’ na sprzęt sportowy z wyposażeniem 2 szt. kontener 20’na potrzeby mediów z wyposażeniem 1 szt. stół do ping ponga 2 szt. stolik do szachów/chińczyka 1 szt. ławki z oparciem 3 szt. ławki bez oparcia 2 szt. kosze na śmieci 4 szt. krąg betonowy ogniska 1 szt. tablice wyników elektroniczne typu LED 3 szt. tablice informacyjno-regulaminowe 3 szt. kurtyna wodna 2,5 x 3 m ze stali nierdzewnej szlifowanej, 8 dysz rozpylających 1 szt. malowane poliuretanowymi farbami Miasteczko Ruchu Drogowego 30,0x15,0 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty