Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.8.) Numer faksu: +48 14 66 30 545

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bdc6bac-f2bb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026693/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa boiska sportowego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220733/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.13.2022.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291880,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach na działce 3412/7.
2. Adres inwestycji: Jadowniki ul. Św. Prokopa 4 - dz. 3412/7.
3. Zadanie obejmuje budowę boiska o wymiarach 28 x 18 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Cała inwestycja położona jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Jadowniki.
4. Charakterystyczne parametry techniczne:
 Długość boiska – 28 m w tym pole gry 26 m;
 Szerokość boiska 18 m w tym pole gry 16 m;
 Powierzchnia boiska 504,0 m2;
 Długości piłkochwytów:
2 x 28 m = 56 m;
2 x 18 m = 36 m;
Łączna długość: 92 m;
Wysokość piłkochwytów: 5,0 m.
5. Zakres prac obejmuje w szczególności:
 demontaż części istniejącego ogrodzenia na długości 25 m;
 demontaż urządzenia zabawowego – karuzela;
 demontaż urządzenia zabawowego – huśtawka wraz z ponownym montażem w innym miejscu;
 wykonanie podbudowy pod boisko wraz z korytowaniem i wywiezieniem ziemi;
 wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej;
 ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z jej przyklejeniem oraz wklejeniem białych linii do piłki nożnej oraz żółtych linii do piłki siatkowej oraz zasypanie po wierzchni boiska piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM;
 dostawa i montaż dwóch bramek do piłki ręcznej (mini piłki nożnej), bramki mocowane w tulejach w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania,
konstrukcja bramki aluminiowa, malowana proszkowo. Bramki wraz z siatkami,
wymiar bramki 3,0 x 2,0 m;
 osadzenie nowych tulei do słupków do siatkówki;
 dostawa słupków do siatkówki (konstrukcja słupków aluminiowa) wraz z osłonami słupków (osłona słupka wykonana z pianki poliuretanowej o grubości min. 5 cm),
w zestawie z siatką oraz antenkami;
 dostawa oraz zamocowanie kosza – 1 szt.;
 wykonanie piłkochwytów wys. 5,0 m wraz z wykonaniem bramy wjazdowej
szer. 4,0 m i wys. 3,0 m oraz furtki szer. 1,2 m i wys. 2,0 m;
 montaż nowej furtki szer. 1,2 m i wys. 1,5 m wraz z połączeniem z istniejącym
ogrodzeniem;
 nasadzenie 2 szt. drzew;
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie boiska.
6. Podbudowa pod boisko.
 Korytowanie 30 cm, wywóz, utylizacja;
 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm;
 Wykonanie warstwy z tłucznia frakcji 4/31,5 mm grubości 15 cm;
 Wykonanie warstwy wyrównawczej z grysu frakcji 0,1/4 mm grubości 2 cm.
7. Obrzeża betonowe:
 ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm wokół boiska na ławie betonowej.
8. Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy:
Nawierzchnia ze sztucznej trawy o wysokości 6 cm w kolorze zielonym wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z rekomendacją producenta trawy. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak

najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia posiadająca dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane), każde o wysokości min. 58 – 60 mm.
Parametry techniczne nawierzchni:
 Wysokość włókna min. 58 – 60 mm;
 Typ włókna: monofil i fibryl;
 Dtex: min. 19 200;
 Grubość włókna monofilowego min. 370 mikronów;
 Grubość włókna fibrylowanego min. 110 mikronów;
 Ciężar włókna: min. 2000 gr/m2;
 Ciężar całkowity: min. 3300 m2;
 Ilość pęczków: min. 8300 m2;
 Ilość włókien: min. 115 000 m2;
 Przepuszczalność trawy: min. 2000 mm/h;
 Przepuszczalność systemu: min. 1100 mm/h;
 Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 80N;
 Kolorystyka: zielony;
 Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię (kolor biały, żółty lub inny);
 Odporność na promienie UV.
9. Ogrodzenie boiska w formie piłkochwytów.
 W zakresie opracowania znajduje się instalacja piłkochwytów wokół boiska. Dwa piłkochwyty o długości 28,0 m i wysokości 5,0 m oraz dwa piłkochwyty o długości 18,0 m i wysokości 5,0 m.
 Piłkochwyty wykonane z słupów 80x80x3mm umieszczonych w tulejach 90x90x3mm. Przy skrajnych słupach znajdują się zastrzały 50x50x2mm. Słupy zamocowane w stopach fundamentowych 50x50x120cm z betonu C16/20 (B20), o poziomie posadowienia 120 cm poniżej gruntu.
 Rozstaw słupów na szerokości boiska:
 Słupy skrajne w rozstawie 3,0 m. Natomiast słupy pośrednie w rozstawie 4,0 m.
 Rozstaw słupów na długości boiska:
- Słupy skrajne w rozstawie 3,0 m. Natomiast słupy pośrednie w rozstawie 5,5 m.
- Maksymalny rozstaw skrajnych słupów nie powinien przekraczać 3,5 m, a rozstaw pośrednich słupów 6 m. Pomiędzy słupami rozpięta siatka polipropylenowa o oczku 4,5 x 4,5 cm. I grubości 4 mm. Kolor piłkochwytów – RAL 6001 (zielony);
 Przewidziano również wykonanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej szerokości 4,0 m i wysokości 3,0 m oraz furtki wejściowej szerokości 1,2 m i wysokości 2,0 m od strony budynku szkoły.
10. Wyposażenie boiska:
 bramki do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m aluminiowe;
 zestaw do siatkówki;
 kosz na śmieci.
11. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do SWZ,
c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 296430,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380248,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 296430,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262550242

7.3.3) Ulica: Hutnicza 4

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-923

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296430,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy