Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Brześć Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542316310

1.5.8.) Numer faksu: 542316310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Brześć Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d52df14-f926-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012357/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Brześć Kujawski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234808/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.II.271.19.2022.KO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Brześć Kujawski:
1) Remont drogi gminnej w m. Witoldowo
2) Remont drogi gminnej w m. Kąkowa Wola - Dąbie Kujawskie
3) Remont drogi gminnej Nr 190458C relacji Markowo-Sokołowo
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Witoldowo:
Stan istniejący:
Droga gminna nr 190401C posiada nawierzchnię bitumiczną w niezadawalającym stanie technicznym. Szerokość jezdni wynosi 5.00m. Obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0.50m, położne wyżej względem nawierzchni drogi o ok. 2-5 cm . Woda opadowa odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy.
Opis stanu projektowanego:
Zakres opracowania Zakres prac budowlanych obejmuje :
o wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 11W o śr. gr. 3 cm- 3340 m2,
o ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11 gr. 3 cm -3340 m2,
o ścinka obustronnego gruntowego pobocza -790 m2. 6.2 Podstawowe parametry techniczne Remont nawierzchni polega na ułożeniu dodatkowej warstwy bitumicznej na istniejącą konstrukcję drogi. Droga gminna nr 190401C o długości 557 mb. i szerokości 5.00m. Przekrój drogowy o pochyleniu poprzecznym daszkowym równym 2.00%. Obustronne pobocze gruntowe o szer. 0.50 m i pochyleniu poprzecznym 8.00%.

Kąkowa Wola - Dąbie Kujawskie:
Stan istniejący:
Droga gminna nr 190452C posiada nawierzchnię bitumiczną w niezadawalającym stanie technicznym. Szerokość jezdni wynosi 4.20m. Obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0.50 m, położne wyżej względem nawierzchni drogi o ok. 2-5 cm . Woda opadowa odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy.
Opis stanu projektowanego:
Zakres opracowania:
W ciągu drogi gminnej nr 190452C wyznaczono sześć odcinków przewidzianych do remontu o łącznej długości 790 mb .
Zakres prac budowlanych obejmuje :
o wykonanie napraw cząstkowych o łącznej powierzchni 130 m2,
o ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11 gr. 3 cm -3340 m2, o ścinka obustronnego gruntowego pobocza -790 m2. 6.2 Podstawowe parametry techniczne Remont nawierzchni polega na ułożeniu dodatkowej warstwy bitumicznej na istniejącą konstrukcję drogi. Droga gminna nr 190452C o długości przeznaczonej do remontu 790 mb. i szerokości 4.20m. Przekrój drogowy o pochyleniu poprzecznym daszkowym równym 2.00%. Obustronne pobocze gruntowe o szer. 0.50 m i pochyleniu poprzecznym 8.00%.

Markowo-Sokołowo:
Stan istniejący:
Droga gminna nr 190548C posiada nawierzchnię z tłucznia skropionego asfaltem w niezadawalającym stanie technicznym. Szerokość jezdni wynosi 3.50m. Obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0.50 m powyżej nawierzchni drogi o ok. 2-5 cm . Woda opadowa odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy.
Opis stanu projektowanego:
Zakres opracowania Zakres obejmuje:
o ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 16W na śr. 2 cm- 5000 m2,
o ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11 gr. 4 cm -5000 m2,
o ścinka obustronnego pobocza gruntowego o szer. 0.5m- 1400 m2,
o czyszczenie i konserwacja istniejącego rowu- 1900 m2,
o wymiana nawierzchni zjazdów z AC 11S gr. 6 cm- 220 m2,

o wymiana istniejących przepustów na przepusty z HDPE śr. 400 mm wykończonych betonowymi ściankami czołowymi- 6 szt. 6.2 Podstawowe parametry techniczne Remont nawierzchni polega na ułożeniu dodatkowej warstwy bitumicznej na istniejącą konstrukcję drogi. Droga gminna nr 190458C o długości 1405,91 mb. i szerokości 3.50m. Przekrój drogowy o pochyleniu poprzecznym daszkowym równym 2.00%. Obustronne pobocze gruntowe o szer. 0.50m i pochyleniu poprzecznym 8.00 %.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania:
Wykonanie zakresu prac (maksymalna data zakończenia robót): 30-12-2022 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót w 2023 r.)

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 994431,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1387255,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 994431,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998

7.3.3) Ulica: Krzywa Góra 8/10

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 994431,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30