Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT DACHÓW SKOŚNYCH NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOTOMOWIE (3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JABŁONNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Modlińska 152

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jablonna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jablonna.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.jablonna.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
REMONT DACHÓW SKOŚNYCH NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOTOMOWIE (3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d3f9d57-08e7-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024615/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Remont dachów skośnych na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00270717/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów skośnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie - dach nr 1 i dach nr 2.
2. Celem inwestycji jest naprawa uszkodzonych przez wichurę dachów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie
3. W ramach zamówienia konieczne jest wykonanie m.in. następujących robót:
1) rozbiórka obróbek blacharskich i koryt rynnowych (kalenice, krawędzie boczne, koryta odwadniające),
2) rozbiórka membrany dachowej PCV gr. 1,5mm (połać dachowa i koryta odwadniające),
3) rozbiórka styropianu gr. 1cm i folii ochronnej (koryta odwadniające),
4) rozbiórka izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 4+16cm (połać dachowa),
5) rozbiórka paroizolacji z folii PE (połać dachowa),
6) przygotowanie i oczyszczenie poszycia blachy TR-92,
7) wykonanie paroizolacji z folii PE gr. 0,2mm,
8) montaż krawędziowych skrzyń z płyt OSB-3 18mm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm,
9) odtworzenie przy skrzyniach krawędziowych termoizolacji elewacji ze styropianu EPS70 0,031 W/mK gr. 5cm na kleju z wykończeniem tynkiem mineralnym,
10) montaż do istniejącej blachy TR-92 dwuwarstwowej termoizolacji ze skalnej wełny mineralnej gr. 15+5cm, przy pomocy łączników teleskopowych 4szt/m2 (tuleja + łącznik samo wiercący) z systemowymi profilami sześciogiętymi typu U100W KW, umieszczonymi w nacięciach w termoizolacji w rozstawie co max.40cm,
11) montaż do profili sześciogiętych stalowych zaczepów kątowych pry pomocy blachowkrętów,
12) montaż do skrzyń obwodowych pasów podrynnowych, rynhaków i rynien 150mm z blachy aluminiowej gr. 0,7mm ze spadkiem min. 1% do istniejących rur spustowych,
13) wykonanie na połaci dachowej folii paroprzepuszczalnej,
14) montaż obróbek blacharskich (kalenice, krawędzie boczne, okap) z blachy aluminiowej gr. 0,7mm, powlekanej, kolor grafitowy RAL 7024 lub zbliżony,
15) wykonanie na połaci dachowej hydroizolacji z blachy aluminiowej na rąbek stojący o gr. 0,7mm przy pomocy zaczepów kątowych łączonych do profili sześciogietych poprzez blachowkręty, kolor grafitowy RAL 7024 lub zbliżony
16) gruntowanie i malowanie farbą silikonową 1m elewacji pod wykonanymi obróbkami blacharskimi,
17) montaż systemowych dwururowych barier śniegowych dedykowanych do blach aluminiowych na rąbek stojący, kolor grafitowy RAL 7024 lub zbliżony.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty, zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.