Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowodwór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodwór 71A

1.5.2.) Miejscowość: Nowodwór

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-503

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818661018

1.5.8.) Numer faksu: 818661019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowodwor-ebiuletyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ugnowodwor.e-biuletyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaf8e078-e318-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044628/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192950/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP 271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 803169,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych wraz z pracami przygotowawczymi na następujących drogach gminnych:
1. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 119148L znajdującej się na dz. nr geod. 19 w m. Nowodwór od km 0+000 do km 0+290 .
Do zakresu robót wchodzą:
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm 290mx4,7m = 1363 m²
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm 290mx4,7m = 1363 m²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 290mx4,5m = 1305 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 290mx4,5m = 1305 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 290mx4,5m = 1305 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233142-6, 45233300-2, 45233200-1, 45233100-0)

2. Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 119079L znajdującej się na dz. nr geod. 152 i drogi Nr 119084L znajdującej się na dz. geod. nr 156 w m. Jakubówka od km 0+000 do km 0+475 .
Do zakresu robót wchodzą:
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 6cm 105mx5,2m + 370x3,2m = 1730 m²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 105mx5,0m + 370mx3m= 1635 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 105mx5,0m + 370mx3m= 1635 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 105mx5,0m + 370mx3m= 1635 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 5233300-2, 45233200-145233142-6, 4, 45233100-0)

3. Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 103038L znajdującej się na dz. nr geod. 848/1 w m. Grabów Rycki od km 0+000 do km 0+530 .
Do zakresu robót wchodzą:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 530mx4,7m = 2491 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 530mx4,7m = 2491 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 530mx4,7m = 2491 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233142-6, 45233200-1, 45233100-0)

4. Modernizacja (remont) dróg gminnych Nr 119147L znajdującej się na dz. nr geod. 41 i droga Nr 119232L znajdującej się na dz. geod. nr 94 od km 0+000 do km 0+850 .
Do zakresu robót wchodzą:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 850mx4,0m = 3400 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 850mx4,0m = 3400 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 850mx4m = 3400 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233142-6, 45233200-1, 45233100-0)

5. Modernizacja (remont) drogi gminnej Grabów Szlachecki – Niedźwiedź znajdującej się na dz. geod. Nr 619 w m. Grabów Szlachecki od km 0+000 do km 0+670 .
Do zakresu robót wchodzą:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 670mx5,8m = 3886 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 670mx5,8m = 3886 m²

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 670mx5,8m = 3886 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233200-145233142-6, 4, 45233100-0)

6. Modernizacja (remont) drogi gminnej w m. Trzcianki Nr 119173L znajdującej się na dz. geod. nr 93/1 od km 0+000 do km 0+350 .
Do zakresu robót wchodzą:
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm 350mx5,2m = 1820 m²
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm 350mx5,2m = 1820 m²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 350mx5,0m = 1750 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 350mx5,0m = 1750 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 350mx5m = 1750 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233142-6, 45233300-2, 45233200-1, 45233100-0)

7. Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 119053L znajdującej się na dz. geod. 1329 w m. Grabów Szlachecki od km 0+000 do km 0+855 .
Do zakresu robót wchodzą:
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm 855mx3,2m = 2736 m²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 855mx3,0m = 2565 m²
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 855mx3,0m = 2565 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 855mx3m = 2565 m²
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233142-6, 45233300-2, 45233200-1, 45233100-0)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1294166,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1415731,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1294166,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FEDRO. Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8260003703

7.3.3) Ulica: Kolejowa 1

7.3.4) Miejscowość: Osieck

7.3.5) Kod pocztowy: 08-445

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1294166,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni