Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Konserwacja i remont pomostów w Iławie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,89594,2f5079211e47aae637f5b6b0ef0532df.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Konserwacja i remont pomostów w Iławie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e510c939-ec94-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024957/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Konserwacja pomostów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216369/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 110052,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Remont pomostów wzdłuż rzeki Iławki w Iławie - konserwacja łożysk i filarów obiektów oraz wymiana i odnowienie drewnianych pokładów pomostów:

1) Pomost wzdłuż rzeki Iławki – ul. Narutowicza

- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, krawężników, poręczy) - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - 613,22 m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt (pokładu, krawężników, poręczy) metodą smarowania preparatami olejowymi - 613,22 m2
- wymiana elementów ślepych podłóg (pokładu) z desek niestruganych (ryflowanych) o grubości 45-50 mm - 5.5*0.15*15= 12,375 m2
- oczyszczenie ławy podłożyskowej oraz łożyska z zalegającego piaski poprzez wypiaskowanie
- wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk mostowych stycznych systemem malarskim z dużą zawartością cynku wraz z przesmarowaniem smarami teflonowymi – 16 szt
- czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi- FILARY OBIEKTU 100 m2
- malowanie farbami nawierzchniowymi poziomych konstrukcji pełnościennych – zabezpieczenie antykorozyjne poziomych części ławy podłożyskowej poprzez wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej gr. min 3 mm – FILARY OBIEKTU – 30 m2
- malowanie farbami nawierzchniowymi pionowych konstrukcji pełnościennych – zabezpieczenie środkami na bazie żywic – FILARY OBIEKTU – 70 m2

2) Pomost z platformą widokową przez rzekę Iławkę – ul. Narutowicza

- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, krawężników, poręczy) -195,125m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt (pokładu, krawężników, poręczy) metodą smarowania preparatami olejowymi - 195,13 m2
- wymiana elementów ślepych podłóg (pokładu) z desek niestruganych (ryflowanych) o grubości 45-50 mm (5,95*0,15*9)+ (4,65*0,15*8)+(3,40*0,15*1)= 14,123m2
- czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych – dźwigary stalowe głównych skrajnych przęseł - 30 m2
- wykonanie warstwy antykorozyjnej – dźwigary stalowe głównych skrajnych przęseł - 30 m2
- oczyszczenie ławy podłożyskowej oraz łożysk z zalegającego piasku poprzez wypiaskowanie
- wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk mostowych systemem malarskim z dużą zawartością cynku wraz z przesmarowaniem smarami teflonowymi – 6 szt
- czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi- przyczółki oraz filary betonowe- 40 m2
- malowanie farbami nawierzchniowymi poziomych konstrukcji pełnościennych – zabezpieczenie antykorozyjne poziomych części ławy podłożyskowej poprzez wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej gr. min. 3 mm - – przyczółki oraz filary betonowe – 15 m2
- malowanie farbami nawierzchniowymi pionowych konstrukcji pełnościennych – zabezpieczenie środkami na bazie żywic – przyczółki oraz filary betonowe – 25 m2

3) Konserwacja i remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Młynówką

- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych – 3,24 m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt (pokładu, krawężników, poręczy) metodą smarowania preparatami olejowym – 67,90 m2
- wymiana elementów ślepych podłóg (całego pokładu) z desek niestruganych (ryflowanych) o grubości 45-50 mm – 64,99 m2
- wymiana elementów podłóg z desek – legary (1,62 m3) – 30 m
- czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych – poprzecznice stalowe - 20 m2
- malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych – poprzecznice stalowe- 20 m2
- czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych – dźwigary stalowe - 50 m2
- malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych – dźwigary- 50 m2

- czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi - przyczółki betonowe- 20 m2
- oczyszczenie ławy podłożyskowej oraz łożysk z zalegającego piasku poprzez wypiaskowanie
- wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk mostowych systemem malarskim z dużą zawartością cynku wraz z przesmarowaniem smarami teflonowymi – 2 szt
- czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi- przyczółki betonowe- 20 m2
- malowanie farbami nawierzchniowymi poziomych konstrukcji pełnościennych – zabezpieczenie antykorozyjne poziomych części ławy podłożyskowej poprzez wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej gr. min. 3 mm - – przyczółki – 7m2
- malowanie farbami nawierzchniowymi pionowych konstrukcji pełnościennych – zabezpieczenie środkami na bazie żywic – przyczółki– 14 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

4.5.5.) Wartość części: 65630,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Remont pomostów wzdłuż rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie – wymiana i odnowienie drewnianych pokładów pomostów:

1) Pomostu typu łezka z poręczami – wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od ul. Kościuszki
- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych -59,40 m2
- dwukrotna impregnacja desek i płyt (pokładu, krawężników, poręczy) metodą smarowania preparatami olejowym - 59,40 m2

2) Konserwacja i remont pomostu dla wędkarzy (bez poręczy) – wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od ul. Kościuszki
- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych -69,75 m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowym " - 69,75 m2
- wymiana elementów ślepych podłóg (pokładu) z desek niestruganych (ryflowanych) o grubości 45-50 mm 2,75*0,15*2 = 0,825m2

3) Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-1
- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, krawężników, poręczy) – 12,69 m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt (pokładu, krawężników, poręczy) metodą smarowania preparatami olejowym -182,69 m2
- wymiana elementów ślepych podłóg (całego pokładu) z desek niestruganych (ryflowanych) o grubości 45-50 mm – 170 m2
- wymiana spróchniałych legarów, krawężników o przekroju do 400 m2 – 1 m3
- oczyszczenie rusztu stalowego z piasku przed ponownym ułożeniem pokładu - 1 kpl

4) Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-2
- odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, krawężników, poręczy) -182,69 m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków drewnianych metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy preparatem ochronnym w kolorze "teak" -182,69 m2
- wymiana elementów ślepych podłóg (całego pokładu) z desek niestruganych (ryflowanych) o grubości 45-50 mm – 14,34 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

4.5.5.) Wartość części: 44422,49 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 141450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 141450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kameleon Group sp. z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522175281

7.3.3) Ulica: Śląska 151

7.3.4) Miejscowość: Zabierzów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-080

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 141450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76260,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kameleon Group sp. z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522175281

7.3.3) Ulica: Śląska 151

7.3.4) Miejscowość: Zabierzów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-080

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy