Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Budowa placów zabaw: w Józefowie ul. 29 Marca, w Długim Kącie, Brzezinach, Górecku Starym, Samsonówce i Szopowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jozefow@ejozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umjozefow.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa placów zabaw: w Józefowie ul. 29 Marca, w Długim Kącie, Brzezinach, Górecku Starym, Samsonówce i Szopowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efbd1151-da8a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002897/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Budowa placów zabaw: w Józefowie ul. 29 Marca, w Długim Kącie, Brzezinach, Górecku Starym, Samsonówce i Szopowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172392/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.10.2022.RC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Główne parametry oraz zakres prac w poszczególnych miejscowościach:
a) Józefów ul. 29 Marca
1. Zestaw modułowy składający się z dwu zjeżdżalni (ślizgów długości min. 120 cm) zamontowanych na wieżach o wysokości min. 120 cm. z dachem połączonych pomostem, dwu wież bez dachu oraz drabinki plus dwie maty przerostowe przy zjeżdżalniach (ślizgach) plus dodatkowo przeplotka linowa i drabina krzyżakowa. Wymiary 420x 290 x 250 cm +/- 10%, wykonana z rur stalowych o średnicy co najmniej Ø 77 cm, zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, wykończenia wykonane z płyt HDPE, HDPE antyskid, blachy nierdzewnej, liny zbrojonej Ø 16 mm,+/- 5%,
2. Drabinka ,,Smok" o wymiarach 60 x 380 x 150 cm +/- 5%, wykonana z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym
3. Tor sprawnościowy o wymiarach 440 x 500 x 210cm +/- 5%, wykonana z rur stalowych i profili o różnej średnicy zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, podesty wykonane z płyt HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna, elementy składowe toru: dwie wieże bez dachu 0,3 m, +/- 5%, trzy wieże bez dachu 0,6 m, +/- 5%, pomost linowy, tunel, pomost z ruchomą belką, podest ruchomy na linach, dwie drabinki na podest trudno dostępny, przejście z trzema sprężynami.
4. Ława metalowa z oparciem o wymiarach 60 x 150 x 90 cm +/- 5%, stelaże wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, siedzisko i oparcie wykonane z desek
b) Długi Kąt c) Brzeziny, d)Górecko Stare, e) Samsonówka, f) Szopowe
1. Zestaw modułowy składający się z dwu zjeżdżalni (ślizgów długości min. 120 cm) zamontowanych na wieżach o wysokości min. 120 cm. z dachem połączonych pomostem, dwu wież bez dachu oraz drabinki plus dwie maty przerostowe przy zjeżdżalniach (ślizgach) plus dodatkowo przeplotka linowa i drabina krzyżakowa. Wymiary 420x 290 x 250 cm +/- 5%, wykonana z rur stalowych o średnicy co najmniej Ø 77 cm, zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, wykończenia wykonane z płyt HDPE, HDPE antyskid, blachy nierdzewnej, liny zbrojonej Ø 16 mm,+/- 5%,
2. Huśtawka wahadłowa metalowe podwójna o wymiarach 200 x 330 x 240 cm +/- 5%, wykonana z rur stalowych o średnicy co najmniej Ø 77 cm - nogi 4 szt. i belka, zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, siedziska płaskie wykonane z płyt HDPE z łańcuchami nierdzewnymi.
3. Huśtawka typu ,,Ważka" o wymiarach 50 x 300 x 100 cm +/- 5%, belka wykonana z rur stalowych o średnicy co najmniej Ø 77 cm, podstawa wykonana z rur stalowych Ø 50 cm +/- 5%, zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, wykończenia siedziska wykonane z płyt HDPE.
4. ,,Karuzela Tarczowa z Siedziskami" o wymiarach 150 x 150 x 100 cm +/- 5%, podstawa ,,kierownicy" wykonana z rur stalowych Ø 110 cm, poręcze wykonane z rur stalowych Ø 34 cm +/- 5%, zabezpieczonych antykorozyjnie, kotwa zamontowana w fundamencie betonowym, podstawa wykonana z blachy ryflowanej.
5. Bujak typu ,,Piesek" o wymiarach 25x 90 x 90 cm +/- 5%, wykonana z płyt HDPE - korpus, sprężyna stalowa z podstawą zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym.
6. Drabinka typu ,,Smok" o wymiarach 60 x 380 x 150 cm +/- 5%, wykonana z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym
7. Tor sprawnościowy o wymiarach 440 x 500 x 210cm +/- 5%, wykonana z rur stalowych i profili o różnej średnicy zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, podesty wykonane z płyt HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna, elementy składowe toru: dwie wieże bez dachu 0,3 m, +/- 5%, trzy wieże bez dachu 0,6 m, +/- 5%, pomost linowy, tunel, pomost z ruchomą belką, podest ruchomy na linach, dwie drabinki na podest trudno dostępny, przejście z trzema sprężynami.
8. Ława metalowa z oparciem o wymiarach 60 x 150 x 90 cm +/- 5%, stelaże wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zamontowana w fundamencie betonowym, siedzisko i oparcie wykonane z desek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289296,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289296,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289296,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAGIC GARDEN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851468361

7.3.3) Ulica: ul. Wyszyńskiego 60a

7.3.4) Miejscowość: Pakość

7.3.5) Kod pocztowy: 88-170

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289296,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni