Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku SP w Gągolinie Płd.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kocierzew Południowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kocierzew Południowy 83

1.5.2.) Miejscowość: Kocierzew Południowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-414

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 48 25

1.5.8.) Numer faksu: 46 839 40 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kocierzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kocierzewpoludniowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynku SP w Gągolinie Płd.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87ede2fc-f6cf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026111/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja budynku SP w Gągolinie Płd.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228172/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym, polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentów, zmontowanie podokienników zewnętrznych oraz daszków, a także wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i opaski przy budynku.

ADRES INWESTYCJI:
Gągolin Południowy 82
99-414 Kocierzew
Gmina Kocierzew Południowy
Powiat Łowicki
Województwo Łódzkie
Dz. ew. nr. 141

B. Szczegółowy zakres prac:

ROZBIÓRKI
- Rozebranie rur spustowych
- Rozbiórka elementów betonowych - opaska + schody + podjazd
- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

IZOLACJA I DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW PONIŻEJ TERENU
- Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat.IV z oczyszczeniem ścian fundamentowych
- Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli – usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni - istniejące ściany fundamentowe na 30% powierzchni
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 - istniejące ściany fundamentowe na 30% powierzchni
- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wodne dwuwarstwowe
- Docieplenie ścian fundamentowych poniżej terenu z przyklejeniem styropianu EPS 100 gr. 10cm i 1 warstwy siatki
- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wodne dwuwarstwowe
- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1,5 m w gr. kat. IV
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - gruz z rozbiórki z utylizacją
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km

DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ TERENU, ŚCIAN I STROPU
- Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach z demontażem styropianu i utylizacją
- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją
- Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi fasadowymi zakładkowymi gr. 15cm- metoda lekka - mokra - tynk silikonowy grubość 1,5 mm na ścianach
- Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - mokra - tynk silikonowy grubość 1,5 mm na ościeżach
- Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15cm - metoda lekka - mokra - tynk silikonowy grubości 1,5 mm na ścianach
- Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - metoda lekka – mokra - tynk silikonowy grubość 1,5 mm na ościeżach
- Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - mokra - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły aluminiowe

˜ Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki aluminiowe
˜ Obróbki blacharskie podokienniki zewnętrzne
˜ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
˜ Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - cokół
˜ Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją - cokół
˜ Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100 grubości 10cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian – cokół
˜ Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
˜ Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm - cokół
˜ Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - gzymsy, kominy
˜ Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 30cm układane na sucho jednowarstwowo
˜ Izolacja z folii polietylenowej pozioma na wełnie mineralnej
OPASKA PRZY BUDYNKU, SCHODY I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
˜ Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - opaska przy budynku
˜ Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - schody główne, boczne + podjazd
˜ Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
˜ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska + podjazd
˜ Balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych
˜ Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe
˜ Konstrukcje daszków - aluminowa z wypełnieniem z piliwęglanu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:
˜ przedmiary robót - załącznik nr 4a
˜ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 4b
˜ dokumentacja projektowa (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 4c

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 588077,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 680000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 588077,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energo-Bud Przemysław Trafalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752527357

7.3.4) Miejscowość: Oleszcze

7.3.5) Kod pocztowy: 99-319

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 588077,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
