Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi prowadzącej na „Czeczenię” dz. nr 74/7, 263 AM-1 obręb Kalinowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 37

1.5.2.) Miejscowość: Wiązów

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3931136

1.5.8.) Numer faksu: 71 3931136 w.13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.bartosz@wiazow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wiazow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi prowadzącej na „Czeczenię” dz. nr 74/7, 263 AM-1 obręb Kalinowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-944326cc-fb8a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021846/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi prowadzącej na "Czeczenię" dz. nr 74/7, 263 AM-1 obręb Kalinowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237268/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi prowadzącej na „Czeczenię" dz. nr 74/7, 263 AM-1 obręb Kalinowa.
Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi o długości 645mb.
Planowane jest wykonanie jezdni jednojezdniowej dwu kierunkowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5m. zamkniętej poboczami z obu stron. Początek przebudowy zaczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3102D. Droga w planie zaprojektowana została głównie z odcinków prostych, a załamania wyokrąglone będą łukami o promieniu 500m i 1000m, oraz jednego łuku poziomego o promieniu 32,25 m i długości 15 mb. Spadek nawierzchni przewidziano jednostronny w kierunku istniejącego rowu.
Woda z nawierzchni jezdni drogi będzie kierowana na tereny zielone będące własnością inwestora oraz istniejącego rowu. Rowy przydrożne, do których trafia woda opadowa mają charakter retencyjno odparowujących. Ze względu na obciążenie ruchem generowanym dojazdem pojazdów rolniczych do pół planowane jest wykonanie stabilizacji podłoża wykonana na miejscu spoiwami hydraulicznymi o grubości 30cm i Rm 2,5 Mpa. Ma to na celu wykorzystanie i ujednolicenie podłoża jakim jest wykonana przez lata nawierzchnia z kruszywa łamanego. Ograniczy to wywóz urobku z korytowania pod konstrukcje i brak potrzeby jej utylizacji. Na warstwie wzmocnionego podłoża zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm i dwie warstwy masy mineralno-asfaltowej. Spadki podłużne należy wykonać tak, aby nie trzeba było wykonywać większych robót ziemnych i zapewniały swobodny odpływ wód opadowych w połączeniu ze spadkami poprzecznymi do istniejącego rowu . Założenie projektowe jest wykorzystanie do stabilizacji podłoża istniejącą konstrukcje. Spowoduje to jej wyniesienie istniejącej ponad teren o ok. 30cm. Dlatego tez przy włączeniu do istniejącej drogi powiatowej należy wykonać głębsze korytowanie. Przy jezdni zostaną wykonane pobocza z warstwy kruszywa łamanego o szerokości 50cm i gr. 10cm o frakcji 0/31,5mm. Aby połączyć wykonaną nawierzchnie z istniejącym terenem należy wykonać najazd z kruszywa łamanego o długości 5m i szerokości minimum 5,5m. Ze względu na wyniesienie drogi o ok. 30cm zajdzie potrzeba wykonania nasypu pod poboczami z kruszywa łamanego 0/5mm lub piasku. Szczegóły dotyczące realizacji pokazano na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.
Konstrukcja jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+645,00
Warstwa ścieralna AC11S – gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W – gr. 5cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm,
Podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm 2,5Mpa gr. 30cm
Konstrukcja pobocza drogi gminnej
Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10cm,
Nasyp z kruszywa łamanego 0/5mm lub naturalnego 0/2mm
Istniejące podłoże gruntowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykarczować krzewy w pasie drogowym oraz na poboczu, wykarczować istniejące korzenie. Ze względu na przebieg części istniejącej nawierzchni po terenach prywatnych należy zwrócić szczególną uwagę na tyczenie geodezyjne, aby wykonać nową nawierzchnię już w działkach drogowych należących do Gminy Wiązów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 744062,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 744062,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 744062,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Uslugowe ZURB

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9141357849

7.3.3) Ulica: Wincentego Witosa

7.3.4) Miejscowość: Borów

7.3.5) Kod pocztowy: 57-160

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 744062,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące