**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Modernizacja - remont drogi gminnej w miejscowości Bujny Księże w ramach zadania: "Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księże"**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA ZELÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648273

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Stefana Żeromskiego 23

**1.5.2.) Miejscowość:** Zelów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 97-425

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 44 6341000

**1.5.8.) Numer faksu:** 44 6341341

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** umzelow@zelow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zelow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
www.bip.zelow.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja - remont drogi gminnej w miejscowości Bujny Księże w ramach zadania: "Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księże"

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b7c0b664-fc3c-11ec-8000-d680d39e541a

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00324670

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-08-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00019264/10/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księże

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00239141/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZPI.271.48.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 584071,35 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Bujny Księże.
Obecny stan: pas jezdny stanowi nawierzchnia żużlowo - tłuczniowa o śred_gr.10cm.
Podłoże gruntowe;
- w hm 0+00 5+ OO piaski pylaste, drobne gliniaste — Gl -G2
- na pozostałym odcinku: grunty wysadzinowe, piaszczysto-gliniaste, G2-G3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających pas drogowy: 5,00 m.
Szerokość utwardzenia jezdni: 4,00 m.
Obustronne pobocza o szer. 0,50 cm
Trasa pasa dla ruchu kołowego jest nieuregulowana. W nawierzchni występują liczne koleiny, nierówności i wyboje. Niweleta drogi dostosowana jest do wysokości istniejących pochyleń. Na całej długości drogi spadki poprzeczne są częściowo wyprofilowane. Spływ wód opadowych jest niekontrolowany na teren działki drogowej. Wody opadowe powodują częste odkształcanie się nawierzchni i tworzą się zastoiny wód. Zdeformowana nawierzchnia stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i kołowego. Po drodze odbywa się ruch lokalny o natężeniu średnim.
A. Dane techniczno — projektowe dla drogi:
1. Długość drogi - 895,99 mb
2. Szerokość nawierzchni jezdni: - 4,00 m
Szer. poboczy — 0,50m
3. Klasa drogi gminna, D -dojazdowa
4. Prędkość projektowa - 30 km/h
5. 0bciążenie ruchem KR1
6. Spadek poprzeczny: daszkowy - 2%
7. Nawierzchnia jezdni: powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową na podłożu z tłucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa się z istniejącą trasą i mieści się w granicach prawnych pasa drogowego.
C. Niweletę drogi dostosowano do istniejących pochyleń oraz do wysokości (rzędnej) wjazdów

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - 3600,00 m2
Powierzchnia poboczy - 900,00 m2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Dla drogi dojazdowej przy założeniu obciążenia ruchem jako lekkiego /KR1/ przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
1/Dla podłoża istniejącego, grupa gruntów — Gl-G2 Hm 0+00 ÷ 5 +00
Warstwy od podłoża:
a/ Podsypka piaskowa gr. 15 cm
b/ Dolne wyrównanie istniejącego podłoża tłuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.15 cm,
c/ Górne zaklinowanie tłucznia klińcem dolomito fr. 0/31,5 mm o gr.8 cm,
d/ Warstwa zamykająca —potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową:
2/Dla podłoża istniejącego, grupa gruntów G2-G3 Hm 5 +00 896,00
Warstwy od podłoża:
a/ Warstwa stabilizacji z mieszanki cip Rm= 2,50 MPa gr. 15 cm, produkcja z wytwórni
b/ Dolne wyrównanie istniejącego podłoża tłuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.15 cm,
c/ Górne zaklinowanie tłucznia klińcem dolomit.° fr. 0/31,5 mm o gr. 8 cm,
d/ Warstwa zamykająca —potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową:
Warstwy potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami i emulsją asfaltową:
I warstwa/ dolna/- skropienie emulsją kationową w ilości 2,50 oraz ułożenie warstwy kruszywa dolomitowego - grysy o frakcji 8/12 mm w ilości 20 kg/m2.

II warstwa /pośredni& - skropienie emulsją kationową w ilości 2,0 kg/m2, oraz ułożenie grysów dolomitowych o frakcji 5/8 mm w ilości 19 kg/m2.
III warstwa /jezdna/ - skropienie emulsją kationową w ilości 1,50 kg/m2 oraz ułożenie grysów bazaltowych o frakcji 2/5 mm w ilości 15 kg/m2

Pobocza:
- warstwa dolna: kruszywo z rozbiórki nawierzchni gr. 15 cm
+ warstwa górna utwardzona klińcem dolomit.o fr. 0/31,5 mm o gr.10 cmJz zakupu/ b

ODWODNIENIE
Bez zmian. Odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych jezdni na teren działki drogowej.
Przed przystąpieniem do robót drogowych Wykonawca robót powinien przedstawić zatwierdzony i uzgodniony z Zarządcą drogi – projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany na bieżąco.
Wykonawca robót drogowych powinien zapewnić niezbędne znaki drogowe.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 684544,20 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 749953,66 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 684544,20 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "KOŁODZIEJ" Dawid Kołodziej

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 769-222-68-81

**7.3.3) Ulica:** Kobyłki 20A

**7.3.4) Miejscowość:** Drużbice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 97-403

**7.3.6.) Województwo:** łódzkie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-08-29

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 684544,20 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2022-09-15

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy