Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Marianka, Kołacze i Wołoskowola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARY BRUS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 47A

1.5.2.) Miejscowość: Stary Brus

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-244

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825710355

1.5.8.) Numer faksu: 825710126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@starybrus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: starybrus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd732e05-01d4-11ed-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Marianka, Kołacze i Wołoskowola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd732e05-01d4-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00331928/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa dróg gminnych w miejscowościach Marianka, Kołacze i Wołoskowola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00251005/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.2710.5.1.2021.MS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2577943,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja w formule zaprojektuj-wybuduj polega na budowie dróg gminnych w miejscowościach: Marianka o długości 2750 m, Kołacze o długości 400 m, Wołoskowola o długości 450 m. Łączna długość dróg do wybudowania wynosi 3600 m. Budowa drogi w m. Marianka jest ważną inwestycją potrzebną do utworzenia strefy gospodarczej będącej podstrefą jednej ze stref ekonomicznych ARP S.A. Będzie to unikalna strefa bo zasilana w 100% z czystej, odnawialnej energii.
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmować :
 przebudowę nawierzchni jezdni,
 przebudowę istniejących zjazdów,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 budowa kanału technologicznego (dla odcinka drogi publicznej w m. Marianka)
b) Droga w miejscowości Marianka:
 droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
 długość drogi 2750,00 mb (droga publiczna nr 104337L: 1900 mb + pozostałe odcinki dróg: 850 mb),
 klasa techniczna: D,
 kategoria ruchu: KR1, KR2,
 prędkość projektowa: Vp = 50 km/h,
 szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,00 m (pasy ruchu o szerokościach 2,50 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
 przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
 przekrój konstrukcyjny (droga publiczna i pozostałe odcinki):
• Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6 cm (w zakresie drogi publicznej ok 1900 m),
 zjazdy z masy bitumicznej
 pobocza – tłuczniowe
 odwodnienie – powierzchniowe
 kanał technologiczny (w zakresie drogi publicznej)
 oznakowanie poziome i pionowe
 zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami
c) Droga w miejscowości Kołacze:
 droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
 długość drogi 400,00 mb,
 klasa techniczna: D,
 kategoria ruchu: KR2,
 prędkość projektowa: Vp = 40 km/h,
 szerokość jezdni szerokość podstawowa 3,00 m (pas ruchu o szerokościach 3,00 m) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
 przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
• Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu
• Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
• Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2
 pobocza – tłuczniowe
 zjazdy tłuczniowe
 odwodnienie – powierzchniowe
 oznakowanie poziome i pionowe

 zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami
d) Droga w miejscowości Wołoskowola :
 droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
 długość drogi 450,00 mb,
 klasa techniczna: D,
 kategoria ruchu: KR2,
 prędkość projektowa: Vp = 40 km/h,
 szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,00 m (pasy ruchu o szerokościach 2,50 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
 przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
• Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
• Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2
 zjazdy - tłuczniowe
 pobocza – tłuczniowe
 odwodnienie – powierzchniowe
 oznakowanie poziome i pionowe
 zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4370740,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4971834,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4370740,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowy KRECIK Barbara Kisiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391346773

7.3.3) Ulica: Antopol 21

7.3.4) Miejscowość: Podedwórze

7.3.5) Kod pocztowy: 21-222

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4370740,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące