Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej od ul. Łąkowej do ul. Marcinkowskiego w Szamocinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szamocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 19

1.5.2.) Miejscowość: Szamocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672848003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaszamocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaszamocin.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej od ul. Łąkowej do ul. Marcinkowskiego w Szamocinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e5714a8-250a-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00326570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073885/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa infrastruktury drogowej i wod.-kan. od ul. Łąkowej do ul. Marcinkowskiego w Szamocinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323904/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 305 pkt 2 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych. A pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W dniu 19.07.2022r. zamawiający ogłosił przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy ogłoszenie numer - 2022/BZP 00265651/01
Ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta zamawiający unieważnił postępowanie ogłoszeniem o wyniku postępowania w dniu 08.08.2022r .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.7011.2.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1733957,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest budowa drogi asfaltowej polegającej na zmianie drogi gruntowej na asfaltową wraz z siecią wodno-kanalizacyją , oraz oświetleniem drogowym LED i. kanałem technologicznym . Nowa droga poprawi dojazd do posesji i działek budowlanych, zwiększy płynność ruchu i zmniejszy emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Teren inwestycji jest w części zamieszkany.

Zakres robót
I. Branża drogowa
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 190 z drogą gminną (ulicą Łąkową)o łącznej długości 800 m. Na odcinku A' – C o długości 755,00m,droga boczna nr 1 - 22.5 m i droga boczna nr2- 22,5 m . Szerokość jezdni 5,00 m wraz z włączeniami do dróg bocznych oraz zjazdami i obustronnymi poboczami. Budowana droga gminna posiadając będzie parametry klasy funkcjonalno- technicznej ''D'' (dojazdowej), natomiast nawierzchnia spełniać będzie wymagania nośności dla ruchu kategorii KR1oraz budowa zjazdu na drogę wojewódzką nr 190 na działce nr 141 obręb Szamocin. W miejscu projektowanej budowy drogi gminnej znajduje się w chwili obecnej istniejąca nieutwardzona droga łącząca drogę wojewódzką nr 190 z drogą gminną – ulicą Łąkową. Projekt budowy drogi gminnej o długości 746,00 m i szerokości 5,00 m nie przewiduje zmiany trasy w planie i zlokalizowana jest na działkach na których obecnie przebiega droga nieutwardzona.
W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.
• projektowana nawierzchnia jezdni drogi gminnej – 4136,60 m²
• projektowana nawierzchnia pobocza – 1140,30 m²

II. Branża elektryczna
Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego z sieci ENEA odbywać się będzie z złącza kablowo- pomiarowych typu ZK1x-1P, które będzie wyposażone w układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej. Przyłącze i złącze pomiarowe wykona ENEA wg. własnego projektu. Aparaturę do zabezpieczenia i sterowania oświetleniem należy zamontować w szafce SO ustawionej bezpośrednio przy w/w złączu kablowym. Obudowa szafki wolnostojąca wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, odporna na promieniowanie UV.Z uwagi na znaczną ilość jednocześnie załączanych opraw oświetleniowych, w obwodach wyjściowych zastosowano o ogranicznik prądu rozruchu Soft Start LED, chroniący instalację oświetleniową przed powstawaniem udarów prądowych. Ilości opraw oświetleniowych 20 szt .Oświetlenie uliczne zaprojektowano oprawami:
• źródło światła typu LED o mocy 39W,
• strumień świetlny odpowiednio 52801m
• temperatura barwowa 4000K
• optyki drogowe DM11
• Kąty nachylenia opraw (rotacje) w stosunku do podłoża z obliczeniami dla poszczególnych sytuacji drogowych- przyjęto rotację 0 .Dopuszcza się zastosowanie opraw zrównoważonych pod względem parametrów konstrukcyjnych i oświetleniowych, zaakceptowanych przez Inwestora. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych należy przedłożyć wyniki obliczeń fotometrycznych potwierdzających osiągnięcie założonych wymagań oświetleniowych. Oprawa powinna posiadać certyfikat CE i ENEC PLUS. Oprawa powinna być przebadana pod kątem zgodności z normą PN-EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych)
3. Branża Sanitarna
Sieć wodociągowa
rurociągi wodociągowe PE Ø 110 mm RC- 435,0 m
rurociągi wodociągowe PE Ø 90 mm RC - 378,0 m
hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø 80 mm (cele płuczne) - 3 kpl.

Sieć kanalizacji sanitarnej
rurociąg PCV Ø 200 SN 8 - 760,0 m
studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 19 kpl.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej o rzędnych 63, 81/62, 34 w działce numer 514/12.
4. Kanał technologiczny
W ramach budowy drodze gminnej zaprojektowano kanał technologiczny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Z 2019r. poz. 2410, z 2020r. Poz. 471. 695, 875, 1378).W ramach budowy teletechnicznego kanału technologicznego dla Gminy Szamocin, na ogólnej długości trasowej równej 731,0m, niezbędne jest wykonanie:
We wspólnym wykopie o łącznej długości trasowej: 664.0m:
Ułożenie rury DVR □ 110 (koloru niebieskiego)
Ułożenie rury HDPE □ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
Ułożenie pakietu mikrorur 3x HDPE □ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i białego)
We wspólnym wykopie o łącznej długości trasowej: 67,0m:
ułożenie rur przepustowych grubościennych typu RHDPE 110/6,3
Wciągnięcie do rury RHDPE 110/6,3
rury HDPE □ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
pakietu mikrorur 3x HDPE □ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i białego)
Budowa studni kablowych typu SKR – 1 =13 szt,
Budowa studni kablowych typu SKR – 1 typ ciężki = 1 szt,
Budowa studni kablowych typu SR – 2 = 1 szt,
Studnia kablowa typu SKR – 1 ma wymiary (L/ S/ H [mm]) : 1080/ 640/ 810

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zaproszony wykonawca w dniu 31.08.2022r. o godzinie 10:00 nie wstawił się na negocjacje i nie złożył żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie