Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w miejscowości Sulmierzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SULMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sulmierzyce.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sulmierzyce/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w miejscowości Sulmierzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddaa6694-0298-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065593/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w msc. Sulmierzyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253480/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3627854,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 109263E zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 704, 1391/1, 1398, 1399, 1403, 1411/1, 1411/2, 1413/2, 1434, 1439/1, 1439/2, 1439/3, 1440, 1442, 1443/1, 1523/1, 1524/2, 1524/3, 1542, 1573/1, 1589 obręb Sulmierzyce w gminie Sulmierzyce o łącznej długości 695,92 mb na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Północnej (odcinek o długości 525,29 mb) oraz od ulicy Objazdowej do ulicy Górnej (odcinek o długości 170,63 mb) łącznie z włączeniami w ww. ulice.
2.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę jezdni obustronnie okrawężnikowanej szerokości 6,0 mb z poszerzeniami na łukach o nawierzchni bitumicznej o długości 525,29 mb przystosowanej do obciążenia ruchem KR2,
2) budowę jezdni obustronnie okrawężnikowanej szerokości 6,0 mb z poszerzeniami na łukach o nawierzchni bitumicznej o długości 170,63 mb przystosowanej do obciążenia ruchem KR1,
3) wykonanie pobocza gruntowego szerokości 0,75 mb,
4) rozbudowę chodników w zakresie zgodnym z planem zagospodarowania,
5) rozbudowę istniejących zjazdów do przyległych posesji oraz budowę nowych o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej,
6) przebudowę dróg innych kategorii tj. ul. Górnej, Północnej i Strażackiej,
7) budowę przepustu o długości 95,79 mb z rur żelbetowych Ø1000 posadowionego na fundamencie z gruntu G1 stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z przyczółkami żelbetowymi o wymiarach 280x168x30 cm wykonanymi z betonu C20/25 i zbrojonymi stalą AIII Rb500W, z umocnieniem dna przed wlotem na odcinku 3,0 m, a za wylotem na odcinku 5,0 m nawierzchnią brukowcową o kostkach 9/11, o spoinach wypełnionych zaprawą cementową na podsypce piaskowo-cementowej 3:1,
8) budowę wpustów deszczowych Ø500 mm zwieńczonych żeliwną nasadą przykrawężnikową klasy D400 (zgodną z PN-EN 124:2000 oraz europejską DIN 4052) z uchylną kratą na zawiasach w ilości 55 sztuk w pasie drogowym projektowanej drogi, z osadnikiem o głębokości czynnej 1,0 m (objętości 0,196 m³),
9) budowę sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PP średnicy min. DN315 mm o łącznej długości 663,29 mb,
10) budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP średnicy DN200 mm o łącznej długości 214,53 mb,
11) budowę 34 szt. betonowych studni rewizyjnych średnicy Ø1000 mm oraz 2 szt. betonowych studni rewizyjnych średnicy Ø1200 mm w pasie drogowym oraz poboczu projektowanej drogi,
12) przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego poprzez wykonanie kanału średnicy DN1000 mm wykonanego z rur betonowych lub rur GRP umocnionego w miejscach wlotu i wylotu płytami ażurowymi, z zastosowaniem studni wykonanych z betonu średnicy DN2000 mm lub GRP średnicy DN1000 mm zwieńczonych włazami żeliwnymi,
13) budowę oświetlenia ulicznego w zakresie:
a) budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm² o łącznej długości 746/809m,
b) montażu 21 szt. latarni oświetlenia ulicznego h-8m,
c) przebudowy szafki oświetlenia parkingu,
d) ułożenia bednarki ocynkowanej po trasie wykopu o łącznej długości 750 mb,
14) przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w zakresie:
a) wymiany 5 szt. stanowisk słupowych SN 15kV,
b) przełożenia istniejącego kabla nN YAKY 4x50 mm² o łącznej długości 106 mb,
c) przełożenia istniejącego kabla nN YKY 5x16 mm² o łącznej długości 53 mb,
d) przełożenia linii kablowej YAKY 4x16 mm² o łącznej długości 18 mb,
e) montażu obostrzeń na stanowiskach słupowych,
15) wycinkę 11 sztuk drzew iglastych zlokalizowanych na dz. nr 1434 obręb Sulmierzyce oraz 20 sztuk drzew liściastych: w tym 18 sztuk zlokalizowanych na dz. nr 1589 obręb Sulmierzyce oraz 2 sztuk zlokalizowanych na dz. nr 1443/1 obręb Sulmierzyce.
16) wyniesienie poza projektowaną jezdnię sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 1524/2, w szczególności hydrantu,
17) przełożenie poza drogę sieci energetycznej, tj. istniejącej linii kablowej YAKY 4x50mm² zasilającej ze stacji transformatorowej 8-0638 oczyszczalnię ścieków,
18) wprowadzenie oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowań oraz oznakowania pionowego na całej długości rozbudowywanego odcinka.
3.Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z załączonym do projektu budowlano-wykonawczego pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we

własnym zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami ziemnymi przez osobę posiadającą uprawnienia określone w ww. pozwoleniu.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy oraz dokumentacji technicznej
5.Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia 5 – letniej gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4541601,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6291129,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4541601,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hucz Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237

7.3.3) Ulica: Częstochowska 14

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4541601,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa, priorytet 1