Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja w Łęknicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁĘKNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żurawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Łęknica

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-208

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683624718

1.5.8.) Numer faksu: 683624701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.perczynski@umleknica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umleknica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja w Łęknicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e22dd55e-1a25-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008517/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej na ul. 1–go Maja

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304300/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGN.271.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 423377,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie części robót objętych projektem budowlanym – wyłącznie w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych. Zamówienie nie obejmuje sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
2. Ogólny zakres robót:
1) Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej od ul. Polnej (działka nr 133/17) przez ul. 1-go Maja (działka nr 58/3) do działki 138/3wraz z przyłączami od kanału głównego studzienki wodomierzowej w odległości ok. 2,0m od granicy działki. Przekroczenie poprzeczne wodociągu przez drogę gminną (dz. 58/3) należy wykonać metodą bezwykopową – przecisku w rurze stalowej.
2) Zakres szczegółowy:
a) Zakres ilościowy:
- długość sieci wodociągowej Ø 160mm - 460,7m,
- długość sieci wodociągowej Ø 90mm - 18,2 m,
- długość przyłączy wodociągowych Ø 32mm - 59,9 m,
- ilość odcinków sieci od sieci wodociągowej głównej do hydrantów o średnicy Ø 90mm - 4 szt.,
- łączna ilość przyłączy wodociągowych o średnicy Ø 32mm - 5 szt.,
- łączna długość rur stalowych przeciskowych - 323,90x6,3mm = 114,0 m,
- łączna ilość zasuw:
DN 150 - 3 szt.
DN 80 – 4 szt.
- łączna ilość hydrantów DN 80 nadziemne - 4 szt.
b) Szczegółowy opis:
Należy wykonać sieci wodociągowe główne w zakresie średnic Ø 90, Ø 160mm.
Zaprojektowano sieci PE100, SDR17, PN10. Łączenie rur odbywać się będzie poprzez zgrzewanie doczołowe. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: zasuwy DN80, DN150, PN16 miękkouszczelniające z gładkim i wolnym przelotem, kołnierzowe z obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw, zasuwy 1 1/4” miękkouszczelniające klinowe z króćcami do rur PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną do przyłączy, hydranty p.poż. nadziemne DN80 zabezpieczone w przypadku złamania, trójniki kołnierzowe, łuki kołnierzowe DN80 ze stopą, kształtki zgrzewane doczołowo, redukcje, tuleje kołnierzowe, łączniki rurowe, złączki równoprzelotowe ø32.
Włączenie projektowanych wodociągów do istniejącej sieci w węzłach:
- W1 - włączenie proj. sieci Ø160 PE do istniejącego rurociągu Ø160 PE ,
- W10 - włączenie proj. sieci Ø160 PE do istniejącego rurociągu Ø160 PE,
- W11 – włączenie proj. sieci Ø160 PE do istniejącego rurociągu Ø160 PE,
- W27 – włączenie proj. sieci Ø160 PE do istniejącego rurociągu Ø90 PE,
określa schemat węzłów i profile podłużne.
3) Dopuszcza się wykonanie całości sieci i przyłączy metodą bezwykopową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie złożono ofert.