Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 33

1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296432077

1.5.8.) Numer faksu: 296432093

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@rzeku.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.rzekun.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ec59307-0bf0-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049832/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu

1.1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu

1.1.16 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00274389/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FPZ.271.1.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie niżej wymienionych Etapów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową do niniejszego postępowania przetargowego:
Etap I.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzekuń w ul. Sportowej.
W ramach zadania należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w:
ul. Sportowej w msc. Rzekuń dz. nr ewid. 449/4, 448/28, 448/21.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PCV typ ciężki (klasa SN8 rury lite) w zakresie średnic od 160 mm do 200 mm wraz z odnogami do pasa drogowego. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji tłocznej DN90 o dł. 195 m z rur PE100 SDR17. Montaż jednej sztuki przepompowni ścieków DN1500. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. Roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni do stanu poprzedniego.
Etap II.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzekuń i msc. Czarnowiec.
W ramach zadania należy wykonać:
a) ul. Wiśniowa w msc. Rzekuń dz. nr ewid. 559/9.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PCV typ ciężki (klasa SN8 rury lite) w zakresie średnic od 160 mm do 200 mm wraz z odnogami do pasa drogowego. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. Roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni do stanu poprzedniego
b) ul. Czereśniowa w msc. Rzekuń dz. nr ewid. 610/9, 610/10.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PCV typ ciężki (klasa SN8 rury lite) w zakresie średnic od 160 mm do 200 mm wraz z odnogami do pasa drogowego. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. Roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni do stanu poprzedniego.
c) ul. Brzozowa w msc. Czarnowiec dz. nr ewid. 103/55, 103/26, 103/27, 103/71.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od Si1 do S4 w technologii PCV typ ciężki (klasa SN8 rury lite) w zakresie średnic od 160 mm do 200 mm wraz z odnogami do pasa drogowego, rury osłonowe Dz355,6x5,6 mm stalowe. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. Roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni do stanu poprzedniego.
Etap III.
Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Ławy ul. Składowa dz. nr ewid. 630
Budowa przepompowni ścieków wraz z układem pomiarowym na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Składowej w msc. Ławy. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PCV klasy S (typ ciężki) wraz z przyłączem do działki prywatnej. Budowa odcinka kanalizacji tłocznej z rur PE100 RC SDR 17 wraz z przepompownią ścieków i studnią pomiarową z przepływomierzem elektromagnetycznym. Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. System przesyłania danych do służb eksploatacyjnych o stanie pracy przepompowni ścieków musi być dostosowany (kompatybilny) do istniejącego systemu monitoringu SCADA użytkowanego przez eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1178000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1999980,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1178000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STING Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7011061693

7.3.3) Ulica: Wspólna

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-687

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1178000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy