Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ulic: Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej w m. Dobrów oraz Wesołej w m. Ruszków Drugi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019266

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Turecka 7/3

1.5.2.) Miejscowość: Kościelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-604

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2716222

1.5.8.) Numer faksu: 63 2716282

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@koscielec.ug.gov.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/koscielec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa ulic: Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej w m. Dobrów oraz Wesołej w m. Ruszków Drugi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92eae2be-2db9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016221/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 „Przebudowa ulic: Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej w m. Dobrów oraz Wesołej w m. Ruszków Drugi”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334764/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 662886,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulic: Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej w m. Dobrów oraz Wesołej w m. Ruszków Drugi”
1) Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+117,00.
ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- roboty ziemne w nasypie
- wykonanie studni chłonnych i wpustowej z przykanalikiem
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe
Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej:
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji z gruntobetonu C2/5 gr. 15cm
Konstrukcja jezdni z betonowej kostki brukowej
- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm (gr. 6cm w linii ścieku)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu

- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 300 m2
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej – 280 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy kamiennych –100 m2

2) Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+079,00.
ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie studni chłonnej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe
Konstrukcja jezdni z betonowej kostki brukowej
- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm (gr. 6cm w linii ścieku)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji gruntobeton C2/5 gr. 12cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej – 270 m2

3) Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+080,00.
ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie studni chłonnej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe
Konstrukcja jezdni bitumicznej
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji z gruntobetonu C2/5 gr. 15cm
Konstrukcja nawierzchni poboczy
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm
- w-wa odsączająca piaskowa gr. ok. 25 cm

- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 310 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy kamiennych –80 m2

4) Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od 0+000,00 do km 0+033,00.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej:
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji z gruntobetonu C2/5 gr. 15cm
Konstrukcja pobocza.
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm
- w-wa odsączająca piaskowa gr. ok. 25 cm
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 132 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy kamiennych –66 m2

5) Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od 0+000,00 do km 0+083,00

ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usunięcie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie studni chłonnej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe
Konstrukcja jezdni z betonowej kostki brukowej

- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm (gr. 6cm w linii ścieku)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji gruntobeton C2/5 gr. 12cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej – 280 m2

6) Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od 0+000,00 do km 0+081,00
ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie studni chłonnej i wpustowej z przykanalikiem
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni z betonowej kostki brukowej
- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm (gr. 6cm w linii ścieku)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji gruntobeton C2/5 gr. 12cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej – 290 m2

7) Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od 0+000,00 do km 0+058,00
ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie studni chłonnej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni bitumicznej
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji z gruntobetonu C2/5 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm
- w-wa odsączająca piaskowa gr. ok. 25 cm
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 300 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy kamiennych – 60 m2

8) Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów polega na przebudowie drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+082,00.
ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni bitumicznej
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji z gruntobetonu C2/5 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm
- w-wa odsączająca piaskowa gr. ok. 25 cm

- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 190 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy kamiennych –85 m2

9) Przebudowa ulicy Wesołej w m. Ruszków Drugi polega na przebudowie drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+065,00.
ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie stabilizacji podłoża gruntobetonem
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- roboty wykończeniowe
Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej:
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji z gruntobetonu C2/5 gr. 15cm
Konstrukcja pobocza.
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm

- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 200 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy kamiennych –35 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż jedyna złożona oferta znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1188144,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1188144,92 PLN