**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maszkowo .**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Sianów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920682

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Armii Polskiej 30

**1.5.2.) Miejscowość:** Sianów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 76-004

**1.5.4.) Województwo:** zachodniopomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 530733794

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** jaltyn@sianow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.sianow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-727ca5c3-1af3-11ed-b950-8227d40187e8

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maszkowo .

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-727ca5c3-1af3-11ed-b950-8227d40187e8

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00367507

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-09-28

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00018303/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maszkowo

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00305184/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** Z.271.16.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1442715,11 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maszkowo” polegająca na przebudowie drogi gminnej w m. Maszkowo, gm. Sianów zlokalizowanej na działkach nr 162, 163, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 206. Projekt przebudowy drogi gminnej obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. ok 1137 mb. Droga po przebudowie będzie stanowić dogodny dojazd do gospodarstw rolnych, zakładu produkcyjnego oraz zabudowań mieszkalnych, znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego.
W ramach projektowanej inwestycji planowane są do wykonania następujące prace:
- rozbiórka istniejącej drogi;
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją;
- remont przepustu;
- oczyszczeniu istniejących przepustów;
- korekta geometrii drogi;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i wierzchnich drogi, dojść pieszych, zjazdów, pobocza utwardzonego;
- wyprofilowanie poboczy, oraz terenów zielonych w obrębie pasa drogowego;
- przebudowa istniejących zjazdów;
- wykonanie nasadzeń 140 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI
˜ Jezdnia o przekroju jednojezdniowym o szerokości na szlaku 4,5 – 5,0 m, oraz z poszerzeniami na łukach do 6,18 m;
˜ Klasa drogi: „L”;
˜ Kategoria obciążenia ruchem: KR-1;
˜ Prędkość projektowa 30 km/h;
˜ Szerokość pasa ruchu: 2,25-2,5m (na odcinkach prostych);
˜ Poszerzenia na łukach: w zależności od promienia łuku poziomego;
˜ Minimalny promień łuku poziomego (jezdnia):15m;
˜ Pochylenie poprzeczne (na odcinku szlakowym): 2%;
˜ Przekrój poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy;
˜ Przekrój poprzeczny na łukach: daszkowy oraz jednostronny – w zależności od promienia łuku;
˜ Spadek poprzeczny poboczy gruntowych: 8%;
˜ Szerokość poboczy gruntowych przy jezdni: 0,5m;
˜ Pochylenie skarp (maksymalne): 1:1,5;
˜ Jezdnia ograniczona krawężnikami wtopionymi (na pierwszych 50 metrach);
˜ Zjazdy ograniczone krawężnikami;
˜ Dojścia piesze ograniczone obrzeżami betonowymi;
˜ Zjazdy do posesji i na pola o szerokości zgodnej z istniejącą, od 3.0 m do 4.5 m, skos najazdowy 1:1, oraz łuki o promieniu od 0,5m do 5,0m.
Na podstawie otrzymanej dokumentacji geotechnicznej przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych
 JEZDNIA- nawierzchnia bitumiczna:
˜ 4,0 cm– warstwa ścieralna z AC11S, 50/70, KR1-2;
˜ 6,0 cm– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, KR1-2;
˜ 30,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3;
 POBOCZE GRUNTOWE- ziemia urodzajna obsiana trawą:
˜ 15,0 cm- ziemia urodzajna obsiana trawą.
 ZJAZD/pobocze utwardzone- nawierzchnia z kostki betonowej:
˜ 8,0 cm- kostka betonowa;
˜ 5,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa;
˜ 30,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3;
 DOJŚCIE PIESZE- nawierzchnia z kostki betonowej:

- 8,0 cm- kostka betonowa;
- 5,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa;
- 15,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i STWiOR.

UWAGA: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa i STWiOR.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1977840,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2600343,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1977840,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 669-253-26-20

**7.3.3) Ulica:** Zwycięstwa 16

**7.3.4) Miejscowość:** Koszalin

**7.3.5) Kod pocztowy:** 75-033

**7.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-09-20

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1977840,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 100 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy