Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wew. instalacji gazu, c.o., wody, kanalizacji oraz wentylacji, budowa instalacji odprowadzającej spaliny w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wł. Gminy Środa Śl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://srodaslaska.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa wew. instalacji gazu, c.o., wody, kanalizacji oraz wentylacji, budowa instalacji odprowadzającej spaliny w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wł. Gminy Środa Śl.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa994ae0-fc61-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255430/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP 271.8-47/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 212116,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 dotyczy lokalizacji
a) Ciechów ul. Średzka 17 (filia biblioteki publicznej w Ciechowie wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi dla kapeli ludowej oraz sportowców).
A) Budowę wewnętrznych instalacji gazu wraz z zakupem i montażem kondensacyjnych kotłów gazowych oraz podłączeniem kuchni gazowych.
Rodzaj materiału i urządzeń, średnice rur oraz technikę łączenia rur gazowych, wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. Kuchenkę gazową należy podłączyć przewodem elastycznym, certyfikowanym oraz dokonać wymiany dysz w palnikach gazowych. Po wykonaniu robót przeprowadzić próbę szczelności oraz sporządzić stosowny protokół z przeprowadzonej próby. Montaż kotła należy potwierdzić protokolarnie wraz z wpisem do książki serwisowej kotła, potwierdzając pieczęcią z odpowiednimi uprawnieniami. Należy dokonać pierwszego uruchomienia kotła oraz potwierdzić pierwsze uruchomienie wpisem do książki serwisowej.
B) Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje c.o. należy wykonać na powierzchni ścian. Rodzaj materiału i urządzeń (grzejniki), średnice rur oraz technikę łączenia rur, wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót. Grzejniki wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne. Po wykonaniu robót przeprowadzić próbę szczelności oraz sporządzić stosowny protokół z przeprowadzonej próby.
C) Budowa wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji.
Zaplanowano wykonanie doprowadzenie wody do kotła c.o. oraz ks dla odprowadzenia kondensatu z kotła.
D) Budowa instalacji odprowadzającej spaliny oraz doprowadzającej powietrze. Wykonać należy za pośrednictwem dwupłaszczowego, systemowego przewodu spalinowego-powietrznego ze stali kwasoodpornej o średnicy przewidzianej w dokumentacji projektowej lub o średnicy dostosowanej do modelu kotła oraz wymagań odnośnie maksymalnej wysokości przewodu. Przewody spalinowo - powietrzne należy zamontować w istniejącym murowanym przewodzie kominowym lub jako niezależne przewody kominowe systemowe zgodnie z dokumentacja projektową.

E) Wentylacja.
Wykonać należy za pośrednictwem istniejącego murowanego przewodu kominowego lub za pośrednictwem niezależnych przewodów kominowych – systemowych, zgodnie z dokumentacją projektową. Przewody wentylacyjne muszą być izolowane i zaopatrzone w odskraplacze.
F) Roboty Budowlane i wykończeniowe.
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać ze szczególną starannością i estetyką roboty budowlane polegające na zaprawianiu i otynkowaniu bruzd, odtworzeniu okładzin z płytek ceramicznych, zamurowaniu i otynkowaniu przebić w ścianach i stropach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39370000-6 - Instalacje wodne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 37731,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 dotyczy lokalizacji
a) Środa Śląska ul. Kolejowa 8/4,
b) Środa Śląska ul. Kolejowa 20/1
c) Środa Śląska ul. Kolejowa 20/2
d) Środa Śląska ul. Kolejowa 20/3
e) Środa Śląska ul. Kolejowa 20/4

f) Środa Śląska ul. Kolejowa 20/5
g) Środa Śląska ul. Kolejowa 20/6
h) Środa Śląska ul. Świdnicka 38/6
A) Budowę wewnętrznych instalacji gazu wraz z zakupem i montażem kondensacyjnych kotłów gazowych oraz podłączeniem kuchni gazowych.
Rodzaj materiału i urządzeń, średnice rur oraz technikę łączenia rur gazowych, wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. Kuchenkę gazową należy podłączyć przewodem elastycznym, certyfikowanym oraz dokonać wymiany dysz w palnikach gazowych. Po wykonaniu robót przeprowadzić próbę szczelności oraz sporządzić stosowny protokół z przeprowadzonej próby. Montaż kotła należy potwierdzić protokolarnie wraz z wpisem do książki serwisowej kotła, potwierdzając pieczęcią z odpowiednimi uprawnieniami. Należy dokonać pierwszego uruchomienia kotła oraz potwierdzić pierwsze uruchomienie wpisem do książki serwisowej.
B) Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje c.o. należy wykonać na powierzchni ścian. Rodzaj materiału i urządzeń (grzejniki), średnice rur oraz technikę łączenia rur, wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót. Grzejniki wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne. Po wykonaniu robót przeprowadzić próbę szczelności oraz sporządzić stosowny protokół z przeprowadzonej próby.
C) Budowa wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji.
Zaplanowano wykonanie doprowadzenie wody do kotła c.o. oraz ks dla odprowadzenia kondensatu z kotła.
D) Budowa instalacji odprowadzającej spaliny oraz doprowadzającej powietrze. Wykonać należy za pośrednictwem dwupłaszczowego, systemowego przewodu spalinowego-powietrznego ze stali kwasoodpornej o średnicy przewidzianej w dokumentacji projektowej lub o średnicy dostosowanej do modelu kotła oraz wymagań odnośnie maksymalnej wysokości przewodu. Przewody spalinowo - powietrzne należy zamontować w istniejącym murowanym przewodzie kominowym lub jako niezależne przewody kominowe systemowe zgodnie z dokumentacja projektową.

E) Wentylacja.
Wykonać należy za pośrednictwem istniejącego murowanego przewodu kominowego lub za pośrednictwem niezależnych przewodów kominowych – systemowych, zgodnie z dokumentacją projektową. Przewody wentylacyjne muszą być izolowane i zaopatrzone w odskraplacze.
F) Roboty Budowlane i wykończeniowe.
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać ze szczególną starannością i estetyką roboty budowlane polegające na zaprawianiu i otynkowaniu bruzd, odtworzeniu okładzin z płytek ceramicznych, zamurowaniu i otynkowaniu przebić w ścianach i stropach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39370000-6 - Instalacje wodne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 - Roboty budowlane

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.5.5.) Wartość części: 195955,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35519,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35519,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PS-Serwis Paweł Sławski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 020884041

7.3.3) Ulica: ul. Lipowa 8

7.3.4) Miejscowość: Środa Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 55-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35519,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176745,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 518400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176745,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PS-Serwis Paweł Sławski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 020884041

7.3.3) Ulica: ul. Lipowa 8

7.3.4) Miejscowość: Środa Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 55-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176745,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni